

Сметный Калькулятор

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «ПСК «Перспектива»

_____ Бобырь М.А.

« ____ » _____ 2014 г.

Утверждаю:
Председатель правления
ТСЖ «Мытнинская улица, 4/48»

_____ Зарбеев Р.А.

« ____ » _____ 2014 г.

Локальная смета
ремонт кровли жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Мытнинская д. 4/48
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: июль 2014 г.

Сметная стоимость: 68406.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 93.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 14822.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов				на единицу	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-4-1 прим.	Разборка снегозадержателя Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.758, (Н.Р. 83*0,85*0,94% = 41.53 руб. С.П. 65*0,8*0,9% = 29.58 руб.)	100 м	0.032	<u>143.84</u> 142.52	<u>1.32</u> 0	61.12	60.83	<u>0.29</u> 0	14.80 0	0.47 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0256	0		0				
2	ТЕР 46-04-008-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 4.795, (Н.Р. 110*0,85*0,94% = 283.25 руб. С.П. 70*0,8*0,9% = 160.94 руб.)	100 м2 покрытия	0.285	<u>89.50</u> 81.85	<u>7.65</u> 0	321.59	311.14	<u>10.45</u> 0	8.58 0	2.45 0
3	ТЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.283, к з/п машинистов: 13.338, (Н.Р. 83*0,85*0,94% = 393.88 руб. С.П. 65*0,8*0,9% = 280.49 руб.)	100 м2 кровли	0.28	<u>192.92</u> 147.20	<u>45.72</u> 7.27	630.17	549.74	<u>80.43</u> 27.15	15.16 0.46	4.24 0.13
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.392	0		0				
4	ТЕРр 58-5-3	Реконструкция деревянных элементов конструкций крыш: разборка стропильных ног и устройство с добавлением новых Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 8.148, к материалам: 2.957, (Н.Р. 83*0,85*0,94% = 3489.41 руб. С.П. 65*0,8*0,9% = 2484.88 руб.)	100 м	0.245	<u>7123.89</u> 1563.94	<u>30.39</u> 0	9177.30	5110.66	<u>60.67</u> 0	150.09 0	36.77 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.23765	0		0				
5	ТЕР 12-01-010-01	Устройство покладного листа из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.749, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 3.006, (Н.Р. 92*0,94% = 482.39 руб. С.П. 44*0,9% = 224.37 руб.)	100 м2	0.03	<u>10228.06</u> 1351.09	<u>32.71</u> 3.95	1344.83	540.63	<u>6.62</u> 1.58	112.75 0.20	3.38 0.01
6	ТЕР 12-01-026-03	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски с соединением на двойной фалец с настенными желобами и свесами к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 3.267, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 3.797, (Н.Р. 92*0,94% =	100 м2 кровли	0.306	<u>16286.09</u> 901.16	<u>211.68</u> 3.36	21519.17	3678.02	<u>211.62</u> 13.71	70.66 0.17	21.62 0.05

	Итого по всем разделам:	руб.				62653				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 4839.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 23014.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 11535.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 6839.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 1108.00) / 100 * 18	%	18			5753				
	Всего по смете:	руб.				68406				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /