

УТВЕРЖДАЮ:

В сумме 59 151 руб.
Председатель Правления
ТСЖ «Мытнинская улица, 4/48»

Зарбеев Р.А.

СОГЛАСОВАНО:

В сумме 59 151 руб.
Генеральный директор
ООО «ПСК «Перспектива»

Бобьрь М.А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3038
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ул. Мытнинская д.4/48

Сметная стоимость: 59.151 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __апрель__ 2011 __г.

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
					всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	на единицу
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	ТЕРр58-01004-1 (=110)	РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК 100 м	0.14	143.40	1.32	20	20		14.80	2.07*
			Накладные расходы - 0.7100 руб.				14				
			Сметная прибыль - 0.5200 руб.				10				
	2	ТЕРр58-01014-4 (=110)	СМЕНА КРОВЛИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ И СВЕСОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 50 М2 (без стоимости стали)	0.21	2149.52	95.44	451	334	20	143.12	30.06*
			Накладные расходы - 0.7100 руб.				242		7	2.69	0.56
			Сметная прибыль - 0.5200 руб.				177				
	3	ТЕРр58-01019-6 (=110)	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ: КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ	0.14	3443.98	23.42	482	172	3	117.45	16.44*
			Накладные расходы - 0.7100 руб.				123		1	0.60	0.08
			Сметная прибыль - 0.5200 руб.				90				
	4	101-9350-009 (=110)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,55 ММ	0.105	33701.88		(3539)				
	5	101-9091-006 (= 1)	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ	6.72	350.51		(2355)				
	6	204-9304 (=110)	Костыли	25.00	62.00		(1550)				
	7	110-9160 (=110)	КРЮЧЬЯ	40.00	58.00		(2320)				
	8	ТЕРр58-01018-5 (=110)	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО: 50 ММ	0.14	6841.06	78.96	958	188	11	138.49	19.39*
			Накладные расходы - 0.7100 руб.				135		2	1.12	0.16
			Сметная прибыль - 0.5200 руб.				99				
	9	ТЕР12-01005-1 (= 21)	ЗАЩИТА КАРНИЗОВ: ДВУХСЛОЙНЫМ КОВРОМ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0.14	396.28	212.02	55	26	29	13.22	1.85*
			Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500						1	0.35	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Кзгм = 1.2500									
		Накладные расходы - 0.9200	руб.				25				
		Сметная прибыль - 0.4400	руб.				12				
10	101-0594 (= 21)	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	т	0.1008	21983.14					(2216)	
11	101-0852 (= 21)	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПОСЫПКОЙ РКК-350Б	м2	48.30	24.61					(1189)	
12	ТЕР12-01010-1 (= 21)	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 м2	0.30	1602.03	30.85	481	406	9	112.75	33.83*
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500			1352.38	4.95			1	0.27	0.08
		Кзгм = 1.2500									
		Накладные расходы - 0.9200	руб.				374				
		Сметная прибыль - 0.4400	руб.				179				
13	101-9350-009 (= 21)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,55 мм	т	0.134	33701.88					(4516)	
14	ТЕР12-01012-1 (= 21)	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (б/у)	100 м	0.14	192.57	72.59	27	12	10	6.67	0.93*
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500			83.08	7.74			1	0.43	0.06
		Кзгм = 1.2500									
		Накладные расходы - 0.9200	руб.				12				
		Сметная прибыль - 0.4400	руб.				6				
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.				2474	1158	82	1234	104
-накладные расходы			руб.						13		1
-сметная прибыль			руб.								
Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах			руб.				17685			17685	
ВСЕГО:							21657				
Индекс на осн з/п				12.0080			13905		[2_1_6]		
Стоимость в текущих ценах							0				
Индекс на экспл. машин				7.6110			525		[2_1_7]		
Стоимость в текущих ценах							0				
Индекс на з/п машинистов				12.0080			156		[2_1_8]		
Стоимость в текущих ценах							0				
Индекс на стоимость материалов				3.4260			4228		[2_1_9]		
Стоимость в текущих ценах							17685				
ИТОГО:							36499	13905	681	21913	
									156		
Индекс к наклад. расходам				12.0080			11107		[3_0_10]		
Стоимость в текущих ценах							0				
ИТОГО:							47606				
Инд. к план. накопл.*0.9				10.8070			6192		[4_0_11]		
Стоимость в текущих ценах							0				
Итого по разделу :							53798				
15	ТЕР10-01089-3 (= 19)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: ПОКРЫТИЙ	100 м2	0.28	264.04	6.27	74	15	2	4.39	1.23*
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500			54.02	0.98				0.06	0.02
		Кзгм = 1.2500									
		Накладные расходы - 0.9000	руб.				14				
		Сметная прибыль - 0.4300	руб.				6				
16	ТЕР10-01088-1 (= 19)	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ	1000 м2	0.028	4349.45	85.79	122	11	2	31.61	0.89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				388.96	12.59				0.79	0.02
	Козп = 1.1500	Кмаш = 1.2500								
	Кзгм = 1.2500									
	Накладные расходы - 0.9000	руб.				10				
	Сметная прибыль - 0.4300	руб.				5				
<hr/>										
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.			196	26	4	166	2		
-накладные расходы	руб.			24						
-сметная прибыль	руб.			11						
ВСЕГО:				231						
Индекс на осн.з/плату		12.0080		312	[2_1_6]					
Стоимость в текущих ценах				0						
Индекс на экспл. машин		7.6800		31	[2_1_7]					
Стоимость в текущих ценах				0						
Индекс на з/плату машин		12.0080		0	[2_1_8]					
Стоимость в текущих ценах				0						
Индекс к стоимости материалов		3.3600		558	[2_1_9]					
Стоимость в текущих ценах				0						
ИТОГО:				901	312	31	558			
Индекс к накладным расходам		12.0080		288	[3_0_10]					
Стоимость в текущих ценах				0						
ИТОГО:				1189						
Индекс к плановым накоплениям*0.9		10.8070		119	[4_0_11]					
Стоимость в текущих ценах				0						
Итого по разделу :				1308						

ВСЕГО: 55106

НДС на материалы -18 % 0.1800 4045 [9_5_5]

ВСЕГО : 59151

Составил _____ Чигиринова А.С.
Проверил _____