

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3403
(локальная смета)

замена задвижек гвс

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
ул. Мятнинская д.4/48

Основание:

Сметная стоимость: 9.261 тыс.руб

Средства на оплату труда: 1.048 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июля 2012 г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	обслуживающ. машины	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРэ-32034 (=100)	Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	2.00 1 шт.	182.42 ----- 182.42		(1048)	1048				
		руб.				739					
		руб.				524					
2	ПРАЙС (=100)	Кран шаровый фланцевый д. 50 NAVAL Козп = 1.2000	2.00 шт	2867.57		(5735)					
3	509-0966-006 (=100)	Прокладки из паронита марки ПОН д. 50 мм	0.004 1000 шт.	5742.96		(23)					
4	101-2577 (=100)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	0.0022 т	60193.99		(132)					

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.	6938	1048	5890
-накладные расходы	руб.	739		
-сметная прибыль	руб.	524		
Итого по разделу :		8201		
ВСЕГО:		8201		
НДС на материалы -18 %		0.1800	1060	[9_5_5]
ВСЕГО :		9261		

Составил _____
Проверил _____