

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3283
(локальная смета)

на очистка кровли от снега и наледи за февраль и замена отливов водосточных труб

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

наб.р. Фонтанки д. 6

Основание:

Сметная стоимость: 80.133 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2012 г.

руб.

N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на обслуживающ. машины	всего	
п.п.				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРэ-64041 (=100)	Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см	26.50 100 м2	293.40 ----- 293.40		7775	7775		5.10	135.15*	
		Накладные расходы - 0.7050	руб.			5481					
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			3888					
2	ТЕРэ-64042 (=100)	Добавлять на каждые следующие 10см слоя к расценке ТЭР64-41 (5 выходов)	26.50 100 м2	244.06 ----- 244.06		6468	6468		1.01	26.77*	
		Накладные расходы - 0.7050	руб.			4560					
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			3234					
3	ТЕРэ-17010 (=100)	Смена частей водосточных труб: Отливы	2.00 1 шт.	136.14 ----- 26.98		272	54		0.53	1.06*	
		Накладные расходы - 0.7050	руб.			38					
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			27					
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		14515	14297		218	163	
-накладные расходы				руб.		10079					
-сметная прибыль				руб.		7149					
ВСЕГО:						31743					
Индекс на осн з/п					2.5300	36171	[2_1_6]				
Стоимость в текущих ценах						0					
Индекс к стоимости материалов					1.4590	318	[2_1_9]				
Стоимость в текущих ценах						0					
ИТОГО:						36489	36171		318		
Индекс к накладным расходам					2.5300	25500	[3_0_10]				
Стоимость в текущих ценах						0					
ИТОГО:						61989					
Индекс к плановым накоплениям					2.5300	18087	[4_0_11]				
Стоимость в текущих ценах						0					
Итого по разделу:						80076					

ВСЕГО:

80076

НДС на материалы -18 %

0.1800

57

[9_5_5]

ВСЕГО:

80133

Составил _____
Проверил _____