

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
по адресу: наб. кан. Грибоедова д. 132
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 62243.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 92.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 13468.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных к стоим. эксл. машин: 1,1 к з/п рабочих: 1,1 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.635, к з/п машинистов: 11.606, (Н.Р. 88*0,94% = 31.59 руб. С.П. 48*0,9% = 16.37 руб.)	100 м3 констру кций	0.001	<u>6674.69</u> 2719.68	<u>3955.01</u> 560.46	53.85	31.56	<u>22.29</u> 6.50	243.35 41.39	0.24 0.04
2	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 к стоим. эксл. машин: 1,25*1,1 к з/п рабочих: 1,15*1,1 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, (Н.Р. 80*0,85*0,9*0,94% = 1501.25 руб. С.П. 45*0,8*0,85*0,9% = 724.74 руб.)	100 м3 грунта	0.12	<u>1858.49</u> 1858.49	<u>0</u> 0	2588.36	2588.36	<u>0</u> 0	154.00 0	18.48 0
3	ТЕР 24-01-003-02	Демонтаж трубопроводов диаметр труб: 70 мм к прямым затратам: 0,6 к стоим. эксл. машин: 1,15 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 4.694, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.580, (Н.Р. 130*0,85*0,9*0,94% = 849.04 руб. С.П. 89*0,8*0,85*0,9% = 492.99 руб.)	1 км трубопровода	0.016	<u>14710.68</u> 4094.58	<u>7941.69</u> 821.76	1552.78	760.35	<u>596.45</u> 152.60	298.20 50.32	4.77 0.81
4	ТЕР 24-01-003-02	Прокладка трубопроводов в траншее при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150°с, диаметр труб: 70 мм к стоим. эксл. машин: 1,25*1,15 к з/п рабочих: 1,15*1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 4.694, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 4.580, (Н.Р. 130*0,85*0,9*0,94% = 1650.97 руб. С.П. 89*0,8*0,85*0,9% = 958.63 руб.)	1 км трубопровода	0.016	<u>28850.49</u> 7847.95	<u>16545.19</u> 1711.99	3026.57	1457.33	<u>1242.61</u> 317.91	497.00 83.87	7.95 1.34
	302-1318	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (ТССЦ 3.2013 Санкт-Петербург)	м	16.16	(351.75)		(5684.28)				
5	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного к стоим. эксл. машин: 1,25*1,15 к з/п рабочих: 1,15*1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 6.376, к	10 м3 основа ния	0.16	<u>1180.46</u> 134.76	<u>33.70</u> 6.45	998.53	250.24	<u>34.38</u> 11.98	10.20 0.35	1.63 0.06

	Итого по всем разделам:	руб.				57422				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 12873.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 3852.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 11785.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 6401.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 7081.00) / 100 * 18	%	18			4821				
	Всего по смете:	руб.				62243				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /