

Согласовано:

" _ " _____

Утверждаю:

" _ " _____

Локальная смета
ремонт водосточной системы многоквартирного дома по адресу: наб. кан. Грибоедова д. 132
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: апрель 2013 г.

Сметная стоимость: 2305.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 4.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 472.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.063, к материалам: 1.710, (Н.Р. 71*0,94% = 98.96 руб. С.П. 52*0,9% = 69.42 руб.)	100 шт.	0.02	560.49 553.30	7.19 0	129.45	128.43	1.02 0	53.10 0	1.06 0
	101-9953-046П	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм, диаметром 216 мм (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2	(179.09)		(358.18)				
2	ТЕРр 58-22-1	Установка ухватов для водосточных труб: в каменных стенах Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 4.711, (Н.Р. 71*0,94% = 135.08 руб. С.П. 52*0,9% = 94.76 руб.)	100 шт.	0.04	1175.80 377.62	0.90 0	325.80	175.31	0.25 0	37.80 0	1.51 0
	301-9240-012П	Хомуты с крепежем из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм для крепления водосточных труб, диаметром 215 мм (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург)	шт.	4	(78.48)		(313.92)				
3	ТЕР 46-03-002-01	Сверление в конструкциях горизонтальных по ТЕР 46-03-002-17: о.з 274,01-43,5; э.м. 692,57-265,4;з.п. маш. 347,6-173,8 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.807, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.987, (Н.Р. 110*0,85*0,9*0,94% = 170.52 руб. С.П. 70*0,8*0,85*0,9% = 92.81 руб.)	100 отверстий	0.04	764.14 230.51	427.17 173.80	253.13	107.01	133.40 80.68	23.30 22.00	0.93 0.88
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				708.38	410.75	134.67 80.68		3.50 0.88
		Коэффициент на стесненность:		1.15			627.23	472.36			
		Итого со стесненностью:	руб.				790.19	472.36	154.87 92.78		4.02 1.01
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			472.36				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			154.87				
		в том числе зарплата машинистов:		1			92.78				
		Индекс к стоимости материалов:		1			162.96				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			672.10				
		Итого с индексацией:	руб.				1462.29	472.36	154.87 92.78		4.02 1.01
		Накладные расходы %:	%				404.56				
		Итого с накладными:	руб.				1866.85				
		Сметная прибыль %:	%				256.99				
		Всего по разделу:	руб.				2123.84				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /