

"УТВЕРЖДАЮ"
 Председатель правления
 Товарищества собственников жилья
 «Московский пр.д.73»

"СОГЛАСОВАНО"
 Генеральный директор
 Общества с ограниченной
 ответственностью
 «Производственная строительная
 компания «Перспектива»

_____ Воробьев А.В.

_____ Бобырь М.А

Локальная смета

Прочистка канализационного стояка и замена участка трубы в подвале по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр. д.73
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: октябрь 2014 г.

Сметная стоимость: 11975.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 30.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 4378.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин		ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов			в. т.ч. з/пл машинистов			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-70-001	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб простого засора Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 5.306, к материалам: 9.429, (Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 1548.32$ руб. С.П. $60*0,8*0,9\% = 811.93$ руб.)	1 п. м трубы	11	<u>18,08</u> 10.42	<u>7.59</u> 0	2023.76	1573.50	<u>443.00</u> 0	1.00 0	11.00 0
2	ТЕРр 65-70-002	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб сложного засора Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 5.305, к материалам: 9.429, (Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 1689.09$ руб. С.П. $60*0,8*0,9\% = 885.74$ руб.)	1 п. м трубы	4	<u>54,24</u> 31.26	<u>22.77</u> 0	2207.65	1716.55	<u>483.18</u> 0	3.00 0	12.00 0
3	ТЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 11.652, к з/п машинистов: 13.728, (Н.Р. $74*0,85*0,94\% = 129.20$ руб. С.П. $50*0,8*0,9\% = 78.83$ руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.015	<u>890,44</u> 882.00	<u>8.44</u> 4.17	183.10	181.62	<u>1.48</u> 0.86	85.30 0.32	1.28 0.00
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0201	0		0				
4	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 6.557, к з/п машинистов: 13.728, к материалам: 4.833, (Н.Р. $128*0,85*0,9*0,94\% = 195.46$ руб. С.П. $83*0,8*0,85*0,9\% = 108.35$ руб.)	100 м трубопровода	0.015	<u>1309,40</u> 858.58	<u>32.52</u> 1.19	210.32	176.80	<u>3.20</u> 0.25	61.60 0.06	0.92 0.00
	507-9005-192П	Трубы ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110x2,6 мм (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м	1	(209)		(209.00)				
	302-9911-948П	Отвод ПВХ с уплотнительной резинкой для внутренних систем канализации 90 град. Дн= 110 мм (ТССЦ 10.2014	шт.	2	(109.36)		(218.72)				

	Итого по всем разделам:	руб.				11511				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 523.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 46.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 3562.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1885.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 1116.00) / 100 * 18	%	18			464				
	Всего по смете:	руб.				11975				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./