

Сметный Калькулятор

"УТВЕРЖДАЮ"  
Председатель правления  
ТСЖ «Московский пр.д.73»

\_\_\_\_\_ Воробьев А.В.

"СОГЛАСОВАНО"  
Генеральный директор  
ООО «ПСК «Перспектива»

\_\_\_\_\_ Бобырь М.А

Смета

Ремонт кровли над кв. 173 по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр. д. 73  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: июль 2014 г.

Сметная стоимость: 42584.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 48.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 7021.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 65-06-023	Демонтаж/монтаж водосточных воронок (б/у) Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 8.981, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 2.656, ( Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 623.70$ руб. С.П. $60*0,8*0,85*0,9\% = 281.43$ руб.)	100 прибор ов	0.01	<u>5739.94</u> 5449.63	<u>63.93</u> 7.45	738.62	726.87	<u>5.74</u> 0.99	491.40 0.55	4.91 0.01
2	ТЕР 46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов к прямым затратам: 5 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 4.793, ( Н.Р. $110*0,85*0,94\% = 2103.40$ руб. С.П. $70*0,8*0,9\% = 1195.11$ руб.)	100 м2 покрытие	0.25	<u>812.55</u> 685.95	<u>126.60</u> 0	2439.00	2287.30	<u>151.70</u> 0	71.90 0	17.98 0
3	ТЕР 13-06-004-1	Обеспыливание поверхности Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 5.034, ( Н.Р. $90*0,85*0,9*0,94\% = 329.78$ руб. С.П. $70*0,8*0,85*0,9\% = 218.16$ руб.)	1 м2 обеспыливаем ой поверхности	35	<u>1.33</u> 1.04	<u>0.29</u> 0	536.60	485.50	<u>51.10</u> 0	0.10 0	3.50 0
4	ТЕР 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в четыре слоя к прямым затратам: 4 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.189, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 5.147, ( Н.Р. $120*0,85*0,9*0,94\% = 1909.66$ руб. С.П. $65*0,8*0,85*0,9\% = 888.21$ руб.)	100 м2 кровли	0.35	<u>934.30</u> 446.48	<u>94.30</u> 8.70	2997.48	2084.30	<u>204.27</u> 40.61	33.76 0.44	11.82 0.15
	101-3379	Унифлекс ХПП (ТССЦ 7.2014 Санкт-Петербург )	м2	162.4	(76.1)		(12358.64 )				
5	ТЕР 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.189, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 5.147, ( Н.Р. $120*0,85*0,9*0,94\% = 477.40$ руб. С.П. $65*0,8*0,85*0,9\% = 222.05$ руб.)	100 м2 кровли	0.35	<u>233.57</u> 111.62	<u>23.58</u> 2.17	749.39	521.08	<u>51.08</u> 10.13	8.44 0.11	2.95 0.04
	101-9121-022П	Унифлекс ЭКП, гранулят (ТССЦ 7.2014 Санкт-Петербург )	м2	40.6	(113.28)		(4599.17)				
6	ТЕРр 58-07-002	Ремонт отдельными местами покрытия Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.622, к	100 м2 покрытие	0.1	<u>3054.68</u> 460.10	<u>58.07</u> 3.66	2076.38	613.68	<u>38.45</u> 4.88	43.04 0.27	4.30 0.03

	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>38334</b>				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 19318.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 2316.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 5927.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 3141.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 491.00) / 100 * 18	%	18			4250				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>42584</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /