

"УТВЕРЖДАЮ"
 Председатель правления
 Товарищества собственников жилья
 «Московский пр.д.73»

"СОГЛАСОВАНО"
 Генеральный директор
 Общества с ограниченной
 ответственностью
 «Производственная строительная
 компания «Перспектива»

_____ Воробьев А.В.

_____ Бобырь М.А

Локальная смета
 смена стекол в парадных и ремонт выходов на кровлю по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр. д.73
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: октябрь 2014 г.

Сметная стоимость: 9980.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 19.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 2994.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 63-02-002	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 9.195, к з/п машинистов: 13.728, к материалам: 4.631, (Н.Р. 77*0,85*0,94% = 190.22 руб. С.П. 50*0,8*0,9% = 110.45 руб.)	100 м2 остекления	0.0147	<u>3233.45</u> 1516.94	<u>29.06</u> 3.39	424.92	306.12	<u>3.93</u> 0.68	135.20 0.25	1.99 0.00
	101-5300	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1000 мм, толщиной 4 мм (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м2	1.5141	(155.73)		(235.79)				
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.014891	0		0				
2	ТЕРр 63-02-003	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,2 м2 Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 9.195, к з/п машинистов: 13.728, к материалам: 4.630, (Н.Р. 77*0,85*0,94% = 1313.04 руб. С.П. 50*0,8*0,9% = 762.41 руб.)	100 м2 остекления	0.1302	<u>2335.90</u> 1181.47	<u>29.06</u> 3.39	2824.93	2111.74	<u>34.79</u> 6.06	105.30 0.25	13.71 0.03
	101-5300	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1000 мм, толщиной 4 мм (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м2	13.5408	(155.73)		(2108.71)				
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.128898	0		0				
3	ТЕРр 56-18-002	Укрепление коробок выходов на кровлю без конопатки Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 8.467, к материалам: 4.810, (Н.Р. 82*0,85*0,94% = 60.27 руб. С.П. 62*0,8*0,9% = 41.09 руб.)	100 коробок	0.03	<u>662.96</u> 221.74	<u>0.90</u> 0	155.09	91.32	<u>0.23</u> 0	21.28 0	0.64 0
4	ТЕРр 56-06-001	Ремонт полотен выходов на кровлю Индексы: к з/п рабочих: 13.728, к стоимости машин: 8.463, к материалам: 2.783, (Н.Р. 82*0,85*0,94% = 292.99 руб. С.П. 62*0,8*0,9% = 199.77 руб.)	100 шт.	0.03	<u>1305.87</u> 1077.92	<u>2.70</u> 0	463.43	443.93	<u>0.69</u> 0	91.66 0	2.75 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.003	0		0				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3868	2953	40 7		19 0
		Кoeffициент на стесненность:		1				2953	40 7		
		Итого со стесненностью:	руб.				3868	2953	40 7		19 0

	Итого по всем разделам:	руб.				9302				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 2344.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 876.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1895.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1136.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 50.00) / 100 * 18	%	18			678				
	Всего по смете:	руб.				9980				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./