

Согласовано:
Генеральный директор ООО «ПСК «Перспектива»

Утверждаю:
Председатель правления ТСЖ
«Невский 126-2»

"__" _____ Бобырь М.А.

"__" _____ Кузнецова Т.П.

Локальная смета
ремонт освещения мест общего пользования кв. № 58 по адресу: Невский пр. д. 126/2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в ценах на: октябрь 2013 г.

Сметная стоимость: 40940.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 79.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 10875.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 11.231, к з/п машинистов: 12.105, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 903.04 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 652.20 руб.)	100 м	0.75	<u>92,23</u> 91.97	<u>0,26</u> 0.13	837.16	834.97	<u>2,19</u> 1.18	9.64 0.01	7.23 0.01
2	ТЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 6.226, к з/п машинистов: 12.105, к материалам: 4.443, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 155.40 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 99.76 руб.)	100 м	0.26 [0.14+0.12]	<u>123,27</u> 40.48	<u>2,39</u> 0.16	224.15	127.40	<u>3,87</u> 0.50	3.52 0.01	0.92 0.00
	501-8190	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ввг, напряжением 0,66 кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ 10.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02652 [26*1.02/1 000]	(18084.19)		(479.59)				
3	ТЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 6.225, к з/п машинистов: 12.105, к материалам: 4.600, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 272.62 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 175.02 руб.)	100 м	0.34	<u>148,02</u> 54.05	<u>7,17</u> 0.47	373.39	222.45	<u>15,18</u> 1.93	4.70 0.03	1.60 0.01
	501-8191	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ввг, напряжением 0,66 кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 10.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.03468 [34*1.02/1 000]	(27725.84)		(961.53)				
4	ТЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (ввод на комнату) Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 6.225, к з/п машинистов: 12.105, к материалам: 4.600, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 120.27 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 77.21 руб.)	100 м	0.15	<u>148,02</u> 54.05	<u>7,17</u> 0.47	164.72	98.14	<u>6,69</u> 0.85	4.70 0.03	0.70 0.00
	501-8191	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ввг, напряжением 0,66 кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 10.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.0153 [15*1.02/1 000]	(27725.84)		(424.21)				
5	ТЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 4.165, к з/п машинистов: 12.105, к материалам: 2.290, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2091.20 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1342.50 руб.)	100 м	0.75 [0.14+0.12 +0.34+0.1 5]	<u>260,80</u> 189.45	<u>15,46</u> 0.13	1864.25	1719.97	<u>48,29</u> 1.18	16.29 0.01	12.22 0.01
	503-9801-	Кабель-каналы пластмассовые: 25x16	шт.	38	(26.16)		(994.08)				

	Итого по всем разделам:	руб.				38344				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 5929.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 5512.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 9078.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 5914.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 539.00) / 100 * 18	%	18			2596				
	Всего по смете:	руб.				40940				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./