

Согласовано:

" " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
ремонт водосточной системы многоквартирного дома по адресу: пл. Островского д. 9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: апрель 2013 г.

Сметная стоимость: 18721.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 34.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 4014.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
<b>1</b>	<b>ТЕРр 58-10-2</b>	<b>Смена: прямых звеньев водосточных труб к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.063, к материалам: 2.057, ( Н.Р. 71*0,94% = 819.89 руб. С.П. 52*0,9% = 575.15 руб.)</b>	<b>100 м</b>	<b>0.096</b>	<b>962,25</b> <b>955.06</b>	<b>7.19</b> <b>0</b>	<b>1068.98</b>	<b>1064.10</b>	<b>4.88</b> <b>0</b>	<b>88.60</b> <b>0</b>	<b>8.51</b> <b>0</b>
	101-9953-039П	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм, диаметром 215 мм (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	м	10	(218.62)		(2186.20)				
	101-0797-002П	Катанка горячекатаная д. 6,3 - 6,5 мм (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	т	0.0002	(25716.11)		(5.14)				
<b>2</b>	<b>ТЕРр 58-10-7</b>	<b>Смена: воронок водосточных труб Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.063, к материалам: 1.429, ( Н.Р. 71*0,94% = 223.08 руб. С.П. 52*0,9% = 156.49 руб.)</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0.02</b>	<b>24865,79</b> <b>1247.27</b>	<b>7.19</b> <b>0</b>	<b>965.35</b>	<b>289.52</b>	<b>1.02</b> <b>0</b>	<b>119.70</b> <b>0</b>	<b>2.39</b> <b>0</b>
<b>3</b>	<b>ТЕРр 58-10-5</b>	<b>Смена: отливов (отметов) водосточных труб к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.063, к материалам: 1.710, ( Н.Р. 71*0,94% = 395.83 руб. С.П. 52*0,9% = 277.67 руб.)</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0.08</b>	<b>560,49</b> <b>553.30</b>	<b>7.19</b> <b>0</b>	<b>517.79</b>	<b>513.73</b>	<b>4.06</b> <b>0</b>	<b>53.10</b> <b>0</b>	<b>4.25</b> <b>0</b>
	101-9953-046П	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм, диаметром 216 мм (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	8	(179.09)		(1432.72)				

4	ТЕРр 58-22-1	Установка ухватов для водосточных труб: в каменных стенах Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.056, к материалам: 4.711, ( Н.Р. 71*0,94% = 776.67 руб. С.П. 52*0,9% = 544.83 руб.)	100 шт.	0.23	<u>1175.80</u> 377.62	<u>0.90</u> 0	1873.35	1008.01	<u>1.46</u> 0	37.80 0	8.69 0
	301-9240-012П	Хомуты с крепежом из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм для крепления водосточных труб, диаметром 215 мм (ТССЦ 4.2013 Санкт-Петербург )	шт.	23	(78.48)		(1805.04)				
5	ТЕР 46-03-002-01	Сверление в конструкциях горизонтальных отверстий по ТЕР 46-03-002-17: о.з 274,01-43,5; э.м. 692,57-265,4;з.п. маш. 347,6-173,8 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 7.807, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 2.987, ( Н.Р. 110*0,85*0,9*0,94% = 980.51 руб. С.П. 70*0,8*0,85*0,9% = 533.69 руб.)	100 отверстий	0.23	<u>764.14</u> 230.51	<u>427.17</u> 173.80	1455.49	615.32	<u>767.03</u> 463.94	23.30 22.00	5.36 5.06
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				5880.96	3490.68	<u>778.45</u> 463.94		29.20 5.06
		Коэффициент на стесненность:		1.15			4909.50	4014.28			
		<b>Итого со стесненностью:</b>	руб.				6521.33	4014.28	<u>895.22</u> 533.53		33.58 5.82
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			4014.28				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			895.22				
		в том числе зарплата машинистов:		1			533.53				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1611.83				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			5429.10				
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				11950.43	4014.28	<u>895.22</u> 533.53		33.58 5.82
		Накладные расходы %:	%				3195.98				
		<b>Итого с накладными:</b>	руб.				15146.41				
		Сметная прибыль %:	%				2087.83				
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				17234.24				
<b>Раздел 2</b>											
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				0	0	0 0		0 0
		Коэффициент на стесненность:		1.15			0	0			
		<b>Итого со стесненностью:</b>	руб.				0	0	0 0		0 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			0				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0				

## Сметный Калькулятор

	в том числе зарплата машинистов:		1			0			
	Индекс к стоимости материалов:		1			0			
	Материалы в текущем уровне цен:		1			0			
	<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Накладные расходы %:	%				0			
	<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>0</b>			
	Сметная прибыль %:	%				0			
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>0</b>			
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>17234</b>			
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 5429.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 1612.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 3196.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 2088.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 361.00) / 100 * 18	%	18			1487			
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>18721</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /