

Согласовано:

Генеральный директор
ООО "ПСК "Перспектива"

_____ Бобырь М.А.

" __ " _____

Утверждаю:

Председатель Правления
ТСЖ «Площадь Островского, д. 9»

_____ Толгурова И.М.

" __ " _____

Локальная смета
ремонт кровли по адресу: Санкт-Петербург, пл. Островского д. 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН2012

Составлена в ценах на: июль 2014 г.

Сметная стоимость: 89475.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 217.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 29503.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	эспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	эспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРэ 4.01-07-020-02	Поджатие фальцев и гребней Индексы: к з/п рабочих: 1.352, (Н.Р. 71% = 7280.52 руб. С.П. 52% = 5332.21 руб.)	1 м	164	<u>44,90</u> 44.90	<u>0</u> 0	9955.59	9955.59	<u>0</u> 0	0.49 0	80.36 0
2	ТЕРэ 4.01-07-020-03	Герметизация фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 1.352, к материалам: 0.979, (Н.Р. 71% = 1783.65 руб. С.П. 52% = 1306.33 руб.)	1 м	164	<u>11,00</u> 11.00	<u>0</u> 0	2439.01	2439.01	<u>0</u> 0	0.12 0	19.68 0
	101-2388	Герметик пенополиуретановый типа , "Soudal" в баллонах по 750 мл (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург)	шт.	11	(377.06)		(4147.66)				
3	ТЕРэ 4.01-07-020-03	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой Индексы: к з/п рабочих: 1.352, к материалам: 0.979, (Н.Р. 71% = 1783.65 руб. С.П. 52% = 1306.33 руб.)	1 м	164	<u>23,36</u> 11.00	<u>0</u> 0	4423.48	2439.01	<u>0</u> 0	0.12 0	19.68 0
4	ТЕРр 58-19-006	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 9.576, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 3.468, (Н.Р. 83*0,85*0,94% = 2118.17 руб. С.П. 65*0,8*0,9% = 1508.39 руб.)	100 м покрыт ия	0.19	<u>9976,41</u> 1223.83	<u>27,26</u> 5.69	8900.34	3101.45	<u>49,60</u> 14.42	117.45 0.42	22.32 0.08
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.13528	0		0				
5	ТЕР 12-01-010-1	Устройство подкладного листа из листовой оцинкованной стали к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 6.749, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 3.006, (Н.Р. 120*0,85*0,9*0,94% = 3041.81 руб. С.П. 65*0,8*0,85*0,9% = 1414.80 руб.)	100 м2 покрыт ия	0.19	<u>10228,06</u> 1351.09	<u>32,71</u> 3.95	8517.21	3423.96	<u>41,94</u> 10.01	112.75 0.20	21.42 0.04
6	ТЕРр 58-10-007	Смена воронок водосточных труб Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 8.224, к материалам: 7.429, (Н.Р. 83*0,85*0,94% = 226.18 руб. С.П. 65*0,8*0,9% = 161.07 руб.)	100 шт.	0.02	<u>1255,79</u> 1247.27	<u>7,19</u> 0	334.10	332.72	<u>1,18</u> 0	119.70 0	2.39 0
	301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 206 мм (ТССЦ 7.2014 Санкт-Петербург)	шт.	2	(337.32)		(674.64)				
7	ТЕРр 58-	Смена колен водосточных труб	100 шт.	0.04	<u>1405,84</u>	<u>7,19</u>	748.27	745.50	<u>2,37</u>	134.10	5.36

	Итого по всем разделам:	руб.				84763				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 6304.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 14081.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 20892.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 13789.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 150.00) / 100 * 18	%	18			4712				
	Всего по смете:	руб.				89475				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./