

Согласовано:

Генеральный директор
ООО "ПСК "Перспектива"

_____ Бобырь М.А.

"___" _____

Утверждаю:

Председатель Правления
ТСЖ «Площадь Островского, д. 9»

_____ Толгурова И.М.

"___" _____

Локальная смета

Замена аварийного участка хвс в теплоцентре по адресу: Санкт-Петербург, пл. Островского д. 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН2012

Составлена в ценах на: август 2014 г.

Сметная стоимость: 16943.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 18.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 3146.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 5.799, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 4.407, (Н.Р. 74*0,85*0,94% = 401.94 руб. С.П. 50*0,8*0,9% = 245.25 руб.)	100 м трубопровода	0.07	714.04 605.74	12.52 2.30	600.19	565.56	5.08 2.15	59.62 0.17	4.17 0.01
2	ТЕР 16-04-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13.338, к стоимости машин: 5.828, к з/п машинистов: 13.338, к материалам: 4.253, (Н.Р. 128*0,85*0,9*0,94% = 476.78 руб. С.П. 83*0,8*0,85*0,94% = 274.67 руб.)	100 м трубопровода	0.015	3919.50 1892.76	1934.42 265.84	553.68	378.68	169.11 53.19	141.52 13.46	2.12 0.20
	507-3353	Труба из полипропилена 63 (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	м	1.419	(305.5)		(433.50)				
	507-3313	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x50x63 мм (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	шт.	1	(106.43)		(106.43)				
	302-9911-1151П	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, диаметром 50x1 1/2" (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	шт.	1	(712.27)		(712.27)				
	цп	Соединитель Гебо д. 50	шт	1	(1436)		(1436)				
	цп	Соединитель Гебо д. 40	шт	1	(830)		(830)				
	302-9605	Кран д. 40 (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	шт.	1	(915)		(915)				
	507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	шт.	1	(148)		(148.00)				
	507-5069	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x40 мм (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	шт.	1	(78)		(78.00)				
	302-9911-1152П	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, диаметром 63x2" (ТССЦ 8.2014 Санкт-Петербург)	шт.	1	(1170.94)		(1170.94)				
3	ТЕР 16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	100 м трубоп	0.055	3226.68 2263.53	865.54 116.53	1960.91	1660.50	279.87 85.49	162.40 5.90	8.93 0.32

	Итого по всем разделам:	руб.				15429				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 7249.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 56.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 2825.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1599.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 385.00) / 100 * 18	%	18			1514				
	Всего по смете:	руб.				16943				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./