

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3461  
(локальная смета)

на выборочный текущий ремонт за ноябрь, декабрь 2012 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)  
пл. Островского д. 9

Основание:

Сметная стоимость: 28.608 тыс.руб

Средства на оплату труда: 9.342 тыс.руб

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	Эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сантехнические работы											
1	ТЕРэ-31019 (=100)	Смена отдельных участков трубопроводов с заголовкой труб в построечных условиях диаметром до: 32 мм Иозп=2.87; Имат=1.595; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 м	2.00	137.31	1.81	(614)	399	4	1.09	2.18
					69.49						
					руб.		281				
					руб.		200				
2	101-0793 (=100)	ПРОВОЛОКА ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ	т	0.000008	68560.72		(1)				
3	101-1521 (=100)	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	т	0.000038	66189.60		(3)				
4	507-2620 (=100)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ, ФИТИНГ, МУФТА ДИАМЕТРОМ 26 ММ	шт.	0.40	371.57		(149)				
5	ТЕРэ-32002 (=100)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 63 мм Иозп=2.87; Имат=1.769; Козп = 1.5000 Кмаш = 1.5000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 м	2.50	51.62	0.38	(367)	364	1	0.68	1.70
					50.64						
					руб.		257				
					руб.		182				
6	101-1602 (=100)	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	м3	0.0185	306.49		(6)				
7	ТЕРэ-31003 (=100)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 м	3.00	27.06	0.28	(231)	230	1	0.44	1.32
					26.64						
					руб.		162				
					руб.		115				
8	101-1602 (=100)	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	м3	0.0045	306.49		(1)				
9	ТЕРэ-31022 (=100)	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм Иозп=2.87; Имат=1.595; Козп	1 сгон	4.00	34.33		(392)	390		0.50	2.00
					34.07						

		= 1.2000 Кмаш = 1.2000							
		Накладные расходы - 0.7050	руб.					275	
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.					195	
10	302-1239 (=100)	СТОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРАЙКОЙ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4.00	34.27			(137)	
11	101-0388 (=100)	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУБИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.000036	35983.74			(1)	
12	101-0628 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0.000064	244345.63			(16)	
13	ТЕРэ-32028 (=100)	Смена арматуры: вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Иозп=2.87; Имат=1.595; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 шт.	2.00	159.62 ----- 87.24			(730)	499 1.34 2.68
								352	
								250	
14	101-0388 (=100)	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУБИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.00005	35983.74			(2)	
15	101-0628 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0.000024	244345.63			(6)	
16	ТЕР16-03001-3 (= 35)	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 32 мм Иозп=11.484; Имаш=6.82; Изгм =6.82; Имат=8.64; Инп=11.484 ; Козп=1.2000*1.15=1.3800 Кмаш=1.2000*1.25=1.5000 Накладные расходы - 0.9800 Сметная прибыль - 0.5600	100 м	0.03	1714.87 ----- 1647.72	65.54 ----- 1.11		(577)	563 14 100.00 ----- 0.07
								552	
								315	
17	301-9240-007 (= 35)	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	ШТ.	2.00	12.67			(25)	
18	103-9905-004 (= 35)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.32Х3,0 ММ	М	2.934	112.21			(329)	
19	103-9910-025 (= 35)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА МП: 32Х32	ШТ.	2.00	394.35			(789)	
20	ТЕР16-03002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм Иозп=11.484; Имаш=6.814; Изп м=6.814; Имат=8.644; Инп=11. 484; Козп=1.5000*1.15=1.7250 Кмаш=1.5000*1.25=1.8750 Накладные расходы - 0.9800 Сметная прибыль - 0.5600	100 м	0.025	2388.50 ----- 2306.81	80.82 ----- 1.11		(680)	666 14 112.00 ----- 0.07
								653	
								373	
21	103-9905-001 (= 35)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.16Х2,0 ММ	М	2.34	32.17			(75)	
22	103-9910-022 (= 35)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА МП: 16Х16	ШТ.	2.00	79.61			(159)	
23	ТЕРэ-31073 (=100)	Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. Иозп=2.87; Козп=1.2000=1.200 0 Кмаш=1.2000=1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 стояк	1.00	46.02 ----- 45.56			(132)	132 0.66 0.66
								93	
								66	
24	ТЕРэ-31071 (=100)	Отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и	1 стояк	6.00	44.77 ----- 40.04			(735)	689 0.58 3.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<b>отопительных приборов</b> Иозп=2.87; Имат=1.595; Козп= 1.2000=1.2000 Кмаш=1.2000=1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.					486				
25	ТЕРэ-31072 (=100)	<b>Включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов</b> Иозп=2.87; Имат=1.595; Козп= 1.2000=1.2000 Кмаш=1.2000=1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	6.00 1 стояк ----- 45.56	50.29 ----- 45.56			(830)	784	0.66	3.96	
26	ТЕРэ-31056 (=100)	<b>Установка насоса в подвале для откачки воды</b> Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	1.00 подвал ----- 122.95	122.95 ----- 122.95			(353)	353	2.10	2.10	
27	ТЕРэ-31057 (=100)	<b>Обслуживание насоса во время откачки воды</b> Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	20.00 1мЗ ----- 6.71	6.71 ----- 6.71			(385)	385	0.12	2.40	
28	270301 (=100)	<b>НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ, ПОДАЧА 23,4-65,3 МЗ/Ч, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 15,7-5,88 МПА (160-60 КГС/СМ2)</b>	2.40 МАШ.-Ч	231.38 ----- 231.38			(555)		555		
29	ТЕРэ-32097 (=100)	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b> Иозп=2.87; Имат=1.769; Козп= 1.2000=1.2000 Кмаш=1.2000=1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	15.00 1 м ----- 18.73	20.90 ----- 18.73			(864)	806	0.32	4.80	
30	101-1703 (=100)	<b>ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)</b>	0.30 КТ	79.99			(24)				
-----											
	<b>Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах</b>		руб.				9168	6260	589	2319	27
	<b>-накладные расходы</b>		руб.				4752				
	<b>-сметная прибыль</b>		руб.				3206				
	Пересчет из текущих цен в базовые		руб.				9168	6260	589	2319	
	<b>-накладные расходы</b>		руб.				4752				
	<b>-сметная прибыль</b>		руб.				3206				
	Всего по разделу в базовом уровне цен		руб.				17126				
	ВСЕГО:						17126				
	Индекс на осн з/п			1.0000			0	[2_1_6]			
	Стоимость в текущих ценах						6260				
	Индекс на эксл.машин			1.0000			0	[2_1_7]			
	Стоимость в текущих ценах						589				
	Индекс на з/плату машинистов			1.0000			0	[2_1_8]			
	Стоимость в текущих ценах						0				
	Индекс на стоимость материалов			1.0000			0	[2_1_9]			
	Стоимость в текущих ценах						2319				
	ИТОГО:						9168	6260	589	2319	

-----

Индекс к наклад. расходам	1.0000	0	[3_0_10]
Стоимость в текущих ценах		4752	
ИТОГО:		13920	
Инд. к план. накоплениям	1.0000	0	[4_0_11]
Стоимость в текущих ценах		3206	
Итого по разделу :		17126	

Электромонтажные работы

31 ТЕРэ-40029 (=100)	Прокладка отдельных участков внутренней проводки Иозп=2.87; Имат=1.184; Козп=1.2000=1.2000 Кмаш=1.2000=1.2000 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	пм	2.00	19.31	(112)	112	0.32	0.64
				19.31				
32 103-1058-006 (=100)	ГОФОРТРУБА ПВХ БЕЗ ПРОТЯЖКИ ДИАМЕТРОМ : 10ММ	м	2.00	3.35	(7)			
33 501-8335 (=100)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА: АВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	1000 м	0.002	9147.78	(18)			

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.	137	112	25	1
-накладные расходы	руб.	79			
-сметная прибыль	руб.	56			
Пересчет из текущих цен в базовые	руб.	137	112	25	
-накладные расходы	руб.	79			
-сметная прибыль	руб.	56			
Всего по разделу в базовом уровне цен	руб.	272			
ВСЕГО:		272			
Индекс на осн э/п	1.0000	0	[2_1_6]		
Стоимость в текущих ценах		112			
Индекс на эксл.машин	1.0000	0	[2_1_7]		
Стоимость в текущих ценах		0			
Индекс на э/плату машинистов	1.0000	0	[2_1_8]		
Стоимость в текущих ценах		0			
Индекс на стоимость материалов	1.0000	0	[2_1_9]		
Стоимость в текущих ценах		25			
ИТОГО:		137	112	25	
Индекс к наклад. расходам	1.0000	0	[3_0_10]		
Стоимость в текущих ценах		79			
ИТОГО:		216			
Инд. к план. накоплениям	1.0000	0	[4_0_11]		
Стоимость в текущих ценах		56			
Итого по разделу :		272			

Кровельные работы

34 ТЕРэ-17062 (=100)	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой Иозп=2.87; Козп=1.2000=1.250 0 Кмаш=1.2000=1.0000	м	110.00	6.99	(2207)	2207	0.12	13.20
				6.99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Кмат = 0.0000									
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				1556				
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				1104				
35	888-0341 (=100)	Мастика полимерная однокомпонентная "Магир" кровельная гидроизоляционная	кг	27.247706	52.21		(1423)				
36	101-1292 (=100)	УАЙТ-СПИРИТ	т	0.015	46447.67		(697)				
37	ТЕРэ-17062 (=100)	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали герметиком Иозп=2.87; Козп=1.2000=1.250 0 Кмаш=1.2000=1.0000 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	м	10.00	6.99 ----- 6.99		(201)	201	0.12	1.20	
38	101-2388 (=100)	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL В БАЛЛОНАХ 300 гр	шт.	4.00	191.40		(766)				
39	101-1759 (=100)	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ	л	0.62	321.60		(199)				
40	ТЕРэ-17021 (=100)	Монтаж зонта над вентблоком Иозп=2.87; Имаш=1.547; Изгм= 1.547; Имат=1.524; Козп=1.20 00=1.2500 Кмаш=1.2000=1.0000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	10 м2	0.20	2461.29 ----- 970.54	70.40 ----- 14.13	(1012)	557	22 ----- 5	14.31 ----- 0.27	2.86 ----- 0.05
41	101-0787 (=100)	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 1,8 кг	т	0.00104	56449.83		(59)				
<b>Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах</b>					руб.		6564	2965	22	3577	17
<b>-накладные расходы</b>					руб.		2094		5		
<b>-сметная прибыль</b>					руб.		1486				
Пересчет из текущих цен в базовые					руб.		6564	2965	22	3577	
<b>-накладные расходы</b>					руб.		2094		5		
<b>-сметная прибыль</b>					руб.		1486				
Всего по разделу в базовом уровне цен					руб.		10144				
ВСЕГО:							10144				
Индекс на осн з/п					1.0000		0		[2_1_6]		
Стоимость в текущих ценах							2965				
Индекс на эксл.машин					1.0000		0		[2_1_7]		
Стоимость в текущих ценах							17				
Индекс на з/плату машинистов					1.0000		0		[2_1_8]		
Стоимость в текущих ценах							5				
Индекс на стоимость материалов					1.0000		0		[2_1_9]		
Стоимость в текущих ценах							3577				
ИТОГО:							6564	2965	22	3577	
									5		
Индекс к наклад. расходам					1.0000		0		[3_0_10]		
Стоимость в текущих ценах							2094				
ИТОГО:							8658				

Инд. к план. накоплениям	1.0000	0	[4_0_11]		
Стоимость в текущих ценах		1486			
Итого по разделу :		10144			
<b>Итого прямых затрат по смете в текущих ценах</b>	<b>руб.</b>	<b>15869</b>	<b>9337</b>	<b>611</b>	<b>5921</b>
				-----	-----
				5	
<b>-накладные расходы</b>		<b>6925</b>			
<b>-сметная прибыль</b>		<b>4748</b>			
<b>Итого по смете в текущих ценах</b>	<b>руб.</b>	<b>27542</b>			
ВСЕГО:		27542			
Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	0.1800	1066	[9_5_5]		
ВСЕГО :		28608			

Составил \_\_\_\_\_  
 Проверил \_\_\_\_\_