

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3280
(локальная смета)

на сантехнические, электромонтажные и кровельные работы по выборочному текущему ремонту за февраль месяц, очистка кровли от снега и наледи

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

пл. Островского д. 9

Основание:

Сметная стоимость: 35.578 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2012 г.

руб.

N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	обслуживающ. машины	на единицу	всего
п.п.				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<u>ЦО.</u>									
1	ТЕРэ-31064 (=100)	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления Иозп=2.53; Коэп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	шт	2.00	42.77		(218)	218		0.70	1.40
					42.77						
			руб.				154				
			руб.				109				
		<u>ХВС.</u>									
2	ТЕРр65-9-11 (=118)	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм Иозп=10.749; Имаш=6.343; Изпм=6.343; Имат=1.608; Инп=10.749; Коэп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.8800 Сметная прибыль - 0.4800	100 м	0.03	2592.82	73.28	(738)	709	13	155.00	4.65
					2187.36						
			руб.				624				
			руб.				340				
3	103-9905-002 (=118)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.20Х2,0 ММ	М	2.874	41.69		(120)				
4	103-9910-011 (=118)	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ МП: ВР 20Х3/4"	шт.	2.00	84.95		(170)				
5	ТЕРэ-31073 (=100)	Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. Иозп=2.53; Имат=1.735; Коэп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 стояк	3.00	46.02		(349)	347		0.66	1.98
					45.56						
			руб.				245				
			руб.				174				
6	ТЕРэ-31062 (=100)	Прочистка фильтра грубой очистки Иозп=2.53; Коэп = 2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	шт	1.00	242.95		(615)	615		3.73	3.73
					242.95						
			руб.				434				
			руб.				308				

7	ТЕРэ-32027 (=100)	Смена арматуры: кранов, вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Иозп=2.53; Имат=0.00; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	2.00 1 шт. ----- 68.35	123.85	(347)	347		1.05	2.10
8	113-0021 (=100)	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0.000028 т	51262.25	(1)				
9	101-1824 (=100)	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	0.000014 т	142543.07	(2)				
10	302-9230-108 (=100)	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА: 1 МПА (10 КГС/СМ2) Д. 20 ММ <u>Канализация</u>	2.00 шт.	140.31	(281)				
11	ТЕРэ-32097 (=100)	Очистка канализационной сети: внутренней	42.00 1 м ----- 18.73	20.90	(2149)	1991		0.32	13.44
		Иозп=2.53; Имат=1.735; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.					1404 996		
12	101-1703 (=100)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) <u>Прочие работы</u>	0.84 кг	79.99	(67)				
13	ТЕРэ-23029 (=100)	Ручная сварка	0.50 1 м ----- 43.49	48.73	(58)	53	5	0.63	0.32
		Иозп=2.53; Имат=1.826; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.							
14	101-1522 (=100)	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	0.00015 т	57851.92	(9)				

		Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.		5124	4280	18	826	27
		-накладные расходы	руб.		3143				
		-сметная прибыль	руб.		2128				
		ВСЕГО:			10395				
		Индекс к осн. з/плате	1	0		[2_1_6]			
		Стоимость в текущих ценах		4280					
		Индекс на эксл.машин	1	0		[2_1_7]			
		Стоимость в текущих ценах		18					
		Индекс на стоимость материалов	1	0		[2_1_9]			
		Стоимость в текущих ценах		826					
		ИТОГО:			5124	4280	18	826	
		Индекс к наклад. расходам	1	0		[3_0_10]			
		Стоимость в текущих ценах		3143					
		ИТОГО:			8267				
		Инд. к план. накоплениям	1	0		[4_0_11]			
		Стоимость в текущих ценах		2128					
		Итого по разделу :			10395				
		Электромонтажные работы							
15	ТЕРэ-40019 (=100)	Смена ламп: накаливания	1.50 10 шт. -----	129.41	(401)	321		1.39	2.09

	Накладные расходы - 0.7050	руб.			1174			
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			833			
23 ТЕРЭ-17011	Установка частей		21.00	245.29				
(=100)	водосточных труб:		1 шт.	-----				
	полузаглушек зимних в			26.98				
	воронки							
	Иозп=2.53;							
	Накладные расходы - 0.7050	руб.			1012			
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			718			
24 201-0778	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ		0.057	79375.30				
(= 1)	КОНСТРУКЦИИ (полузаглушки)	Т			(4524)			

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.	14968	5860	9108	33
-накладные расходы	руб.	4132			
-сметная прибыль	руб.	2932			
ВСЕГО:		22032			
Индекс к осн. з/плате	1	0	[2_1_6]		
Стоимость в текущих ценах		5860			
Индекс на стоимость материалов	1	0	[2_1_9]		
Стоимость в текущих ценах		9108			
ИТОГО:		14968	5860	9108	
Индекс к наклад. расходам	1	0	[3_0_10]		
Стоимость в текущих ценах		4132			
ИТОГО:		19100			
Инд. к план. накоплениям	1	0	[4_0_11]		
Стоимость в текущих ценах		2932			
Итого по разделу:		22032			
ВСЕГО:		33762			
НДС на материалы -18 %	0.1800	1816	[9_5_5]		
ВСЕГО:		35578			

Составил _____ Чигринова А.С.
 Проверил _____