

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 326
(локальная смета)

на сантехнические и электромонтажные работы по выборочному текущему ремонту

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

пл. Островского д. 9

Основание: 4 табл.

Сметная стоимость: 45.935 тыс.руб

Средства на оплату труда: 12.743 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2012 г.

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	Эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на обслуживающ. машины	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЦО											
	1	ТЕРэ-31071 (= 1)	Отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов	2.00 1 стояк	38.10 ----- 33.37		76	67		0.58	1.16*
	2	ТЕРэ-32074 (= 1)	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм Кмат = 0.0000	8.00 1 м	108.48 ----- 100.56	7.92	868	805	63	1.75	14.00*
	3	101-0806 (= 1)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ 2 ММ	0.00008 Т	36499.83		(3)				
	4	101-1522 (= 1)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42А 5 ММ	0.00048 Т	57851.92		(28)				
	5	300-1318 (= 1)	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ Д. 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	8.00 М	352.42		(2819)				
	6	ТЕРэ-32028 (= 1)	Смена арматуры: кранов, вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Кмат = 0.0000	2.00 1 шт.	72.70 ----- 72.70		145	145		1.34	2.68*
	7	113-0021 (= 1)	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0.00005 Т	49388.50		(2)				
	8	101-0628 (= 1)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	0.000024 Т	189636.88		(5)				
	9	300-9230-014 (= 1)	КРАНЫ 11Б27П1 Д.32 ММ 1 МПА	2.00 ШТ	439.79		(880)				
	10	300-9008-308 (= 1)	СПУСКНИКИ НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д. 32 ММ	2.00 компл	63.39		(127)				
	11	ТЕРэ-31072 (= 1)	Включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом)	2.00 1 стояк	42.70 ----- 37.97		85	76		0.66	1.32*
	12	ТЕРэ-31064	Ликвидация воздушных пробок	18.00	35.64		642	642		0.70	12.60*

(= 1) в стояках центрального отопления шт ----- 35.64

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	1816	1735	63	18	32
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	1816				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.	3864			3864	
Пересчет из текущих цен в базовые	руб.	2545			2545	
Всего по разделу в базовом уровне цен	руб.	4361				
ВСЕГО:		5680				
Коэффициент на стесненность к ОЗП	0.2000	347	[1_0_2]			
Коэффициент на стесненность к ЭМ	0.2000	13	[1_0_3]			
ИТОГО:		6040				
Индекс на осн э/п	2.5300	5267	[2_1_6]			
Стоимость в текущих ценах		0				
Индекс к стоимости материалов	1.5180	27	[2_1_9]			
Стоимость в текущих ценах		3864				
ИТОГО:		9158	5267	76	3891	
Накладные расходы	0.7050	3713	[3_2_1]			
ИТОГО:		12871				
Сметная прибыль	0.5000	2634	[4_2_1]			
Итого по разделу :		15505				

Теплоизоляция

13 ТЕР26-01017-1 (= 1)	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Пермофлекс»): трубками	1.00	284.40	34.95	(2522)	634	229	3.52	3.52
	Иозп=10.749; Имаш=6.551; Изпм=6.551; Имат=8.729; Инп=10.749; Козп=1.1500*1.2=1.3800 Кмаш=1.2500*1.2=1.5000	10 м	58.87						
	Накладные расходы	70,5	руб.		447				
	Сметная прибыль	50	руб.		317				
14 104-9400-295 (= 1)	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА Т.ПРИМ. ОТ -70 ДО 150 °С, 65 КГ/МЗ, ДИАМЕТРОМ: 76 ММ, ТОЛЩ. 13 ММ	11.00	289.61		(3186)				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.	5708	634	229	4845	4
-накладные расходы	руб.	447				
-сметная прибыль	руб.	317				
Пересчет из текущих цен в базовые	руб.	2545			2545	
-накладные расходы	руб.	42				
-сметная прибыль	руб.	29				
Всего по разделу в базовом уровне цен	руб.	2616				
ВСЕГО:		6472				
Индекс к накладным расходам	10.7490	0	[3_0_10]			
Стоимость в текущих ценах		447				
ИТОГО:		447	634	229	4845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Индекс к плановым накоплениям			10.7490			0	[4_0_11]			
	Стоимость в текущих ценах						317				
	Итого по разделу:						764				
	ЦО (ТЕР)										
18	ТЕРр65-15-6 (= 1)	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм Иозп=10.749; Имаш=6.409; Изпм=6.409; Имат=1.57; Инп=10.749; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы 70,5 руб. Сметная прибыль 50 руб.	100 м	0.04	2713.67	72.91	(1083)	1053	19	174.00	6.96
					2455.49						
19	103-9905-002 (= 1)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.20Х2,0 ММ	М	3.832	41.69		(160)				
20	103-9910-011 (= 1)	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ МП: ВР д. 20	шт.	2.00	84.95		(170)				
	Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах руб. 1413 1053 19 341 7										
	-накладные расходы руб. 742										
	-сметная прибыль руб. 527										
	Пересчет из текущих цен в базовые руб. 2545 2545										
	-накладные расходы руб. 69										
	-сметная прибыль руб. 49										
	Всего по разделу в базовом уровне цен руб. 2663										
	ВСЕГО: 2682										
	Инд. к наклад. расходам			10.7490			0	[3_0_10]			
	Стоимость в текущих ценах						742				
	ИТОГО: 742 1053 19 341										
	Инд. к сметной прибыли			10.7490			0	[4_0_11]			
	Стоимость в текущих ценах						527				
	Итого по разделу : 1269										
	ХВС, Канализация										
21	ТЕРэ-32074 (= 1)	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм	1 м	5.00	532.94	7.92	2665	503	40	1.75	8.75*
					100.56						
22	101-0806 (= 1)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ 2 ММ	Т	0.00005	36499.83		(2)				
23	101-1522 (= 1)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42А 5 ММ	Т	0.0003	57851.92		(17)				
24	ТЕРэ-32028 (= 1)	Смена арматуры: кранов, вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Кмат = 0.0000	1 шт.	3.00	72.70		218	218		1.34	4.02*
					72.70						
25	113-0021 (= 1)	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.000075	49388.50		(4)				
26	101-0628 (= 1)	ОЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.000036	189636.88		(7)				
27	300-9230-014 (= 1)	КРАНЫ 11Б27П1 Д.32 ММ 1 МПА	шт	3.00	439.79		(1319)				

28 300-9008-304 (= 1)	СПУСКНИКИ ОЦИНКОВАННЫЕ Д.32 ММ	3.00	78.40		(235)				
29 ТЕРЭ-31073 (= 1)	Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка.	1.00	38.43 37.97	1 стояк	38	38	0.66	0.66*	
30 ТЕРЭ-31062 (= 1)	Прочистка фильтра грубой очистки	1.00	202.46 202.46	шт	202	202	3.73	3.73*	
31 ТЕРЭ-32097 (= 1)	Очистка канализационной сети: внутренней	35.00	17.78 15.61	1 м	622	546	0.32	11.20*	
32 101-1703 (= 1)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕССОВАННЫЕ)	0.70	79.99	кг					(56)

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			3745	1507	40	2198	29
Итого по разделу в базовых ценах		руб.			3745				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах		руб.			1640			1640	
Пересчет из текущих цен в базовые		руб.			945			945	
-накладные расходы		руб.			69				
-сметная прибыль		руб.			49				
Всего по разделу в базовом уровне цен		руб.			4808				
ВСЕГО:					5385				
Коэффициент на стесненность к ОЗП			0.2000		301		[1_0_2]		
ИТОГО:					5686				
Индекс на осн з/п Стоимость в текущих ценах			2.5300		4574		[2_1_6]		
Индекс к стоимости материалов Стоимость в текущих ценах			1.7350		3814		[2_1_9]		
ИТОГО:					10028	4574	40	5454	
Накладные расходы			0.7050		3225		[3_2_1]		
ИТОГО:					13253				
Сметная прибыль			0.5000		2287		[4_2_1]		
Итого по разделу:					15540				
Разные работы									
33 ТЕРЭ-23029 (= 1)	Ручная сварка соединений и пр.	2.00	40.61 36.24	1 м	4.37	81	72	9	0.63 1.26*
34 101-1522 (= 1)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42А 5 ММ	0.0006	57851.92	т					(35)

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			81	72	9		1
Итого по разделу в базовых ценах		руб.			81				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах		руб.			35			35	
Пересчет из текущих цен в базовые		руб.			26			26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-накладные расходы			руб.			69			
	-сметная прибыль			руб.			49			
	Всего по разделу в базовом уровне цен			руб.			225			
	ВСЕГО:						116			
	Коэффициент на стесненность к ОЗП			0.2000			14	[1_0_2]		
	Коэффициент на стесненность к ЭМ			0.2000			2	[1_0_3]		
	ИТОГО:						132			
	Индекс на осн з/п			2.5300			218	[2_1_6]		
	Стоимость в текущих ценах						0			
	Индекс на экспл. машин			1.8260			20	[2_1_7]		
	Стоимость в текущих ценах						0			
	Индекс к стоимости материалов			1.3270			0	[2_1_9]		
	Стоимость в текущих ценах						35			
	ИТОГО:						273	218	20	35
	Накладные расходы 70,5%			0.7050			154	[3_2_1]		
	ИТОГО:						427			
	Сметная прибыль 50%			0.5000			109	[4_2_1]		
	Итого по разделу:						536			
	Электромонтажные работы									
35	ТЕРэ-40023 (= 1)	Смена плафонов	1 шт.	2.00	51.26		103	103	0.89	1.78*
		Кмат = 0.0000			51.26					
36	500-9007-004 (= 1)	СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НЕБ 60	шт.	2.00	38.12		(76)			
37	ТЕРэ-40019 (= 1)	Смена ламп: накаливания	10 шт.	2.40	115.26		277	170	1.39	3.34*
					70.76					
38	ТЕРэ-40028 (= 1)	Смена патронов	1 шт.	3.00	23.93		72	55	0.40	1.20*
					18.45					
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.			452	328	124	6
	Итого по разделу в базовых ценах			руб.			452			
	Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах			руб.			76		76	
	Пересчет из текущих цен в базовые			руб.			64		64	
	-накладные расходы			руб.			69			
	-сметная прибыль			руб.			49			
	Всего по разделу в базовом уровне цен			руб.			634			
	ВСЕГО:						528			
	Коэффициент на стесненность к ОЗП			0.2000			66	[1_0_2]		
	ИТОГО:						594			
	Индекс на осн з/п			2.5300			997	[2_1_6]		
	Стоимость в текущих ценах						0			
	Индекс к стоимости материалов			1.1870			147	[2_1_9]		
	Стоимость в текущих ценах						76			
	ИТОГО:						1220	997	223	

Накладные расходы	0.7050	703	[3_2_1]		
ИТОГО:		1923			
Плановые накопления	0.5000	499	[4_2_1]		
Итого по разделу :		2422			
<hr/>					
Итого прямых затрат по смете в базовых ценах	руб.	6094	3642	112	2340
-накладные расходы	руб.	0		-----	
-сметная прибыль	руб.	0			
Итого по смете в базовых ценах	руб.	6094			
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.	27916	12743	384	14789
				-----	-----
-накладные расходы		8984			
-сметная прибыль		6373			
Итого по смете в текущих ценах	руб.	43273			
ВСЕГО:		43273			
НДС на материалы -18 %	0.1800	2662	[9_5_5]		
ВСЕГО:		45935			

К ОПЛАТЕ СМР: Сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять руб.

Составил _____
 Проверил _____