

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3373  
(локальная смета)

на выборочный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

пл. Островского д. 9

Сметная стоимость: 32.848 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2012 г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	Эксплуата или машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на обслуживающ. машины	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРэ-17019 (=100)	Демонтаж/монтаж кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов (без стоимости стали) к=21-15=6м*0,5=35= 1,03 Иозп=2.87; Имаш=1.522; Изгм=1.522; Инп=2.87; Козп = 1.03 00 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	1.43 10 м2	845.04 776.48	68.56 13.76	(3335)	3186	149	13.90	19.88
2	101-0787 (=100)	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 1,8 кг	0.0074 т	58090.24		(430)				
5	ТЕРэ-17072 (=100)	Устройство подкладного листа прим.  Иозп=2.87; Имаш=1.522; Изгм=1.522; Имат=1.53; Козп = 1.0 300 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	1.43 10 м2	35.33 32.18	3.15 0.63	(140)	132	8	0.65	0.93
6	101-3741 (=100)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 мм	0.068 т	36249.37		(2465)				
7	ТЕРэ-17030 (=100)	Смена обделок из листовой стали, вокруг мансардных окон, шириной до: 0,4 м  Иозп=2.87; Имаш=1.522; Изгм=1.522; Имат=1.53; Инп=2.87; Козп = 1.0300 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	3.00 10 м	308.27 305.40	2.87 0.58	(2643)	2629	14	5.82	17.46
8	101-3741 (=100)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 мм	0.0552 т	36249.37		(2001)				
9	101-0181 (=100)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8x60 мм	0.0012 т	34229.44		(41)				
10	ТЕРэ-17062 (=100)	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой  Иозп=2.87; Имат=1.53; Козп = 1.0300 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	240.00 м	17.10 5.76		(8131)	3966		0.12	28.80

<b>Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах</b>	<b>руб.</b>	<b>19186</b>	<b>9913</b>	<b>171</b>	<b>9102</b>	<b>67</b>
				-----		-----
<b>-накладные расходы</b>	<b>руб.</b>	<b>7034</b>		<b>35</b>		
<b>-сметная прибыль</b>	<b>руб.</b>	<b>4990</b>				
Итого по разделу :		31210				
<b>Итого прямых затрат по смете в текущих ценах</b>	<b>руб.</b>	<b>19186</b>	<b>9913</b>	<b>171</b>	<b>9102</b>	<b>67</b>
				-----		-----
				<b>35</b>		
<b>-накладные расходы</b>		<b>7034</b>				
<b>-сметная прибыль</b>		<b>4990</b>				
<b>Итого по смете в текущих ценах</b>	<b>руб.</b>	<b>31210</b>				
ВСЕГО:		31210				
НДС на материалы -18 %	0.1800	1638	[9_5_5]			
ВСЕГО :		32848				

Составил \_\_\_\_\_  
 Проверил \_\_\_\_\_