

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3300
(локальная смета)

на сантехнические, электромонтажные и кровельные работы по выборочному текущему ремонту за март

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
пл. Островского д. 9

Основание:

Сметная стоимость: 22.632 тыс.руб

Средства на оплату труда: 8.638 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 20__ г.

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда		
					всего	Эксплуатаци машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	обслуживающ. машины	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

ЦО.

1	ТЕРэ-31069 (=100)	Отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов Иозп=2.87; Имам=1.553; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	4.00	33.72	1	33.72	(363)	333	0.42	1.68
2	ТЕРэ-32027 (=100)	Смена арматуры: кранов, вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	2.00	68.35	1 шт.	68.35	(393)	393	1.05	2.10
3	113-0021 (=100)	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0.000028	51142.54	т		(1)			
4	101-0628 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	0.000014	195424.24	т		(3)			
5	302-9230-108 (=100)	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВОЙ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА: 1 МПа (10 кгс/см2) Д. 20 мм	2.00	140.31	шт.		(281)			
6	ТЕРэ-32028 (=100)	Смена арматуры: кранов, вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	1.00	87.24	1 шт.	87.24	(87)	87	1.34	1.34
7	113-0021 (=100)	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0.000025	51142.54	т		(1)			
8	101-0628 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	0.000012	195424.24	т		(2)			
9	302-9230-107 (=100)	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВОЙ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ	1.00	89.29	шт.		(89)			

		И ПАРА: 1 МПА (10 КГС/СМ2)							
		Д. 15 ММ							
10	ТЕРэ-31022 (=100)	Смена спускников у трубопроводов диаметром до: 32 мм Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1.00	34.33 ----- 34.07	(98)	98		0.50	0.50
		руб.					69		
		руб.					49		
11	302-9008-003 (=100)	СПУСКНИКИ : Д.25 ММ	1.00	62.64	(63)				
		КОМПЛ.							
14	ТЕРр65-15-6 (=118)	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм Иозп=10.908; Имах=6.387; Изп м=6.387; Имат=1.612; Инп=10. 908; Козп = 1.2000 Кмах = 1.2000 Накладные расходы - 0.8800 Сметная прибыль - 0.4800	0.08	2713.67 ----- 2455.49	(2200)	2138	38	174.00	13.92
		руб.							
		руб.					1881		
		руб.					1026		
15	103-9905-003 (=118)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.26Х3,0 ММ	7.664	74.49	(571)				
		М							
16	103-9910-011 (=118)	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ МП: ВР 20	1.00	84.95	(85)				
		ШТ.							
17	ТЕРэ-31070 (=100)	Включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов Иозп=2.87; Имат=1.553; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	4.00	39.25 ----- 34.52	(426)	396		0.50	2.00
		руб.							
		руб.					279		
		руб.					198		
18	ТЕРэ-32027 (=100)	<u>ХВС.</u> Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	6.00	68.35 ----- 68.35	(1177)	1177		1.05	6.30
		руб.							
		руб.					830		
		руб.					589		
19	302-9230-108 (=100)	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА: 1 МПА (10 КГС/СМ2) Д. 20 ММ	4.00	140.31	(561)				
		ШТ.							
20	302-9230-107 (=100)	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА: 1 МПА (10 КГС/СМ2) Д. 15 ММ	2.00	89.29	(179)				
		ШТ.							
21	113-0021 (=100)	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0.000084	51142.54	(4)				
		Т							
22	101-0628 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	0.000042	195424.24	(8)				
		Т							
23	ТЕРэ-31073 (=100)	Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. Иозп=2.87; Имат=1.732; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	6.00	46.02 ----- 45.56	(789)	784		0.66	3.96
		руб.							
		руб.					553		
		руб.					392		
24	ТЕРэ-32097 (=100)	<u>Канализация.</u> Очистка канализационной сети: внутренней	10.00	20.90 ----- 18.73	(575)	537		0.32	3.20
		1 м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Иозп=2.87; Имат=1.732; Козп = 1.2000								
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				379			
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				269			
26	ТЕРэ-31056 (=100)	<u>Прочие работы</u> Установка насоса в подвале для откачки воды	подвал	1.00	122.95		(353)	353	2.10	2.10
					122.95					
		Иозп=2.87; Козп = 1.2000								
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				249			
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				177			
27	ТЕРэ-31057 (=100)	Обслуживание насоса во время откачки воды	1м3	54.00	6.71		(1039)	1039	0.12	6.48
					6.71					
		Иозп=2.87; Козп = 1.2000								
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				733			
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				520			
28	270302 (=100)	НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ ПОДАЧА 15 М3/ч, НАПОР 50 М	МАШ.-ч	6.48	101.05	101.05	(655)		655	
		Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.				10003	7335	693	1975
		-накладные расходы	руб.				5546			
		-сметная прибыль	руб.				3628			
		Пересчет из текущих цен в базовые	руб.				10003	7335	693	1975
		-накладные расходы	руб.				5546			
		-сметная прибыль	руб.				3628			
		Всего по разделу в базовом уровне цен	руб.				19177			
		ВСЕГО:					19177			
		Индекс на осн з/п		1.0000			0	[2_1_6]		
		Стоимость в текущих ценах					7335			
		Индекс на эксл.машин		1.0000			0	[2_1_7]		
		Стоимость в текущих ценах					693			
		Индекс на з/плату машинистов		1.0000			0	[2_1_8]		
		Стоимость в текущих ценах					0			
		Индекс на стоимость материалов		1.0000			0	[2_1_9]		
		Стоимость в текущих ценах					1975			
		ИТОГО:					10003	7335	693	1975
		Индекс к наклад. расходам		1.0000			0	[3_0_10]		
		Стоимость в текущих ценах					5546			
		ИТОГО:					15549			
		Инд. к план. накоплениям		1.0000			0	[4_0_11]		
		Стоимость в текущих ценах					3628			
		Итого по разделу :					19177			
		Электромонтажные работы								
29	ТЕРэ-40019 (=100)	Смена ламп: накаливания	10 шт.	3.00	129.41		(884)	732	1.39	4.17
					84.91					
		Иозп=2.87; Имат=1.143; Козп = 1.2000								
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				516			
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				366			
30	ТЕРэ-40028 (=100)	Смена патронов	1 шт.	3.00	27.62		(208)	189	0.40	1.20
					22.14					
		Иозп=2.87; Имат=1.143; Козп = 1.2000								
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				133			
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				95			

31 ТЕРэ-40026 (=100)	Смена: розеток	1.00	34.34	(67)	46	0.24	0.24
		1 шт.	-----				
			15.68				
	Иозп=2.87; Имат=1.143; Коэп = 1.2000						
	Накладные расходы - 0.7050	руб.			32		
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			23		

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.		1159	967		192	5
-накладные расходы	руб.		681				-----
-сметная прибыль	руб.		484				
Пересчет из текущих цен в базовые	руб.		1159	967		192	
-накладные расходы	руб.		681				
-сметная прибыль	руб.		484				
Всего по разделу в базовом уровне цен	руб.		2324				
ВСЕГО:			2324				
Индекс на осн з/п	1.0000		0	[2_1_6]			
Стоимость в текущих ценах			967				
Индекс на экспл.машин	1.0000		0	[2_1_7]			
Стоимость в текущих ценах			0				
Индекс на з/плату машинистов	1.0000		0	[2_1_8]			
Стоимость в текущих ценах			0				
Индекс на стоимость материалов	1.0000		0	[2_1_9]			
Стоимость в текущих ценах			192				
ИТОГО:			1159	967		192	
Индекс к наклад. расходам	1.0000		0	[3_0_10]			
Стоимость в текущих ценах			681				
ИТОГО:			1840				
Инд. к план. накоплениям	1.0000		0	[4_0_11]			
Стоимость в текущих ценах			484				
Итого по разделу :			2324				

Кровельные работы

32 ТЕРэ-64041 (=100)	Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см	0.25	293.40	(210)	210	5.10	1.28
		100 м2	-----				
			293.40				
	Иозп=2.87;						
	Накладные расходы - 0.7050	руб.			148		
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			105		
33 ТЕРэ-64042 (=100)	Добавлять на каждые следующие 10см слоя к расценке ТЭР64-41	0.25	174.33	(126)	126	1.01	0.25
		100 м2	-----				
			174.33				
	Иозп=2.87;						
	Накладные расходы - 0.7050	руб.			89		
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			63		

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах	руб.		336	336			1
-накладные расходы	руб.		237				-----
-сметная прибыль	руб.		168				
Пересчет из текущих цен в базовые	руб.		336	336			
-накладные расходы	руб.		237				
-сметная прибыль	руб.		168				
Всего по разделу в базовом уровне цен	руб.		741				
ВСЕГО:			741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индекс на осн з/п				1.0000			0	[2_1_6]		
Стоимость в текущих ценах							336			
Индекс на экспл.машин				1.0000			0	[2_1_7]		
Стоимость в текущих ценах							0			
Индекс на з/плату машинистов				1.0000			0	[2_1_8]		
Стоимость в текущих ценах							0			
Индекс на стоимость материалов				1.0000			0	[2_1_9]		
Стоимость в текущих ценах							0			
ИТОГО:							336	336		
Индекс к наклад. расходам				1.0000			0	[3_0_10]		
Стоимость в текущих ценах							237			
ИТОГО:							573			
Инд. к план. накоплениям				1.0000			0	[4_0_11]		
Стоимость в текущих ценах							168			
Итого по разделу :							741			
ВСЕГО:							22242			
НДС на материалы -18 %				0.1800			390	[9_5_5]		
ВСЕГО :							22632			

Составил _____ Чигринова А.С.
 Проверил _____