

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3336
(локальная смета)

на выборочный текущий ремонт (кровля, сантехника, электрика) за апрель

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
пл. Островского д. 9

Основание:

Сметная стоимость: 35.621 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2012 г.

руб.

N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда			
				всего	Эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	обслуживающ. машины	на единицу	всего
п.п.				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кровельные работы												
1	ТЕРэ-17062 (=100)	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой Иозп=2.87; Имат=1.545; Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	12.00 м	16.93	5.59	(402)	192			0.12	1.44	
		руб.					135					
		руб.					96					
2	1-6.0 (=100)	Средний разряд работы 6.0	15.00 чел.-ч	169.84	169.84	(2548)	2548			1.00	15.00	
		руб.					1796					
		руб.					1274					
3	101-9370-010 (=100)	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ: 25X4 мм	0.041 т	27839.14		(1141)						
4	101-3719 (=100)	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ: СТЗСП, РАЗМЕРОМ 45X45 мм	0.017 т	23329.63		(397)						
5	103-1489 (=100)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ (ГОСТ 8639-82) РАЗМЕРОМ: 40X40 мм, ТОЛЩ. СТЕНКИ 6 мм	15.00 м	157.65		(2365)						
6	101-1515 (=100)	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 мм Э46	0.001 т	68291.07		(68)						
7	ТЕР12-01012-1 (= 21)	Ограждение кровель перилами Иозп=10.908; Имаш=4.779; Изпм=4.779; Имат=3.296; Инп=10.908; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Накладные расходы - 0.9200 Сметная прибыль - 0.4400	0.10 100 м	181.00	75.17	(127)	87	33	6.67	0.67		
		руб.								0.29	0.03	
		руб.		83.08	4.58							
8	ТЕРэ-21132 (=100)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Иозп=2.87; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1.00 10 м2	479.37	0.31	(1375)	1375			8.07	8.07	
		руб.					969					
		руб.		479.06	0.05		688					

9	101-0464 (=100)	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ МА-15	Т	0.00136	54793.81		(75)				
10	101-0627 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.0007	142988.24		(100)				
11	ТЕРэ-17062 (=100)	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой (брандауэр) Иозп=2.87; Имат=1.545; Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	м	12.00	16.93 ----- 5.59		(402)	192	0.12	1.44	
			руб.						135		
			руб.						96		

	Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах				руб.		9000	4394	33	4573	26
	-накладные расходы				руб.		3115		-----	-----	
	-сметная прибыль				руб.		2192				
	Итого по разделу :						14307				
Столярные работы											
12	ТЕРэ-15007 (=100)	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 Иозп=2.87; Имаш=1.542; Имат=1.515; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	10 м2	0.08	981.82 ----- 841.85	6.58 ----- 1.31	(209)	192		13.78 ----- 0.03	1.10
			руб.						135		
			руб.						96		
13	203-0259 (=100)	ШПАНИК (РАСКЛАДКА) РАЗМЕРОМ 10X16 ММ	М	3.264	7.43		(24)				
14	101-1242 (=100)	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2, 1 ГРУППЫ, ТОЛЩ. 3 ММ, МАРКИ: М2	М2	0.92	100.01		(92)				
15	ТЕРэ-23009 (=100)	Ремонт металлических ограждений: малкий Иозп=2.87; Имаш=1.807; Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	1 м2	0.40	132.13 ----- 116.41	15.72 -----	(146)	135	11	1.88	0.75
			руб.						95		
			руб.						68		
16	101-1513 (=100)	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.00008	58154.47		(5)				
17	ТЕРэ-21115 (=100)	Огрунтовка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (двери): за один раз Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	10 м2	0.48	86.73 ----- 86.47	0.26 ----- 0.05	(121)	121		1.38	0.66
			руб.						85		
			руб.						61		
18	113-0021-002 (=100)	ГРУНТОВКА: ГФ- 021 СЕРАЯ	Т	0.002	55722.62		(111)				
19	ТЕРэ-21116 (=100)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (двери): за два раза Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	10 м2	0.48	117.73 ----- 117.47	0.26 ----- 0.05	(161)	161		1.87	0.90
			руб.						114		
			руб.						81		
20	113-8029 (=100)	ЭМАЛЬ: ПФ-115 ЦВЕТНАЯ	КГ	0.0019	66640.00		(127)				
21	101-0627 (=100)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-2	Т	0.000432	153440.89		(66)				
22	ТЕРэ-21117 (=100)	Огрунтовка составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов Иозп=2.87; Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	10 м2	0.40	185.40 ----- 185.14	0.26 ----- 0.05	(212)	212		3.59	1.44
			руб.						149		
			руб.						106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	113-0021-002 (=100)	ГРУНТОВКА: ГФ- 021 СЕРАЯ	т	0.002	55722.62		(111)				
24	ТЕРэ-21117 (=100)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов Иозп=2.87; Накладные расходы - 0.7050 Сметная прибыль - 0.5000	10 м2	0.40	185.40	0.26	(212)	212	3.59	1.44	
					185.14	0.05					
			руб.				149				
			руб.				106				
25	113-8029 (=100)	ЭМАЛЬ: ПФ-115 ЦВЕТНАЯ	т	0.0019	66640.00		(127)				
26	101-0627 (=100)	ОЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-2	т	0.0002	153440.89		(31)				
Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах					руб.		1755	1033	11	711	6
-накладные расходы					руб.		727				
-сметная прибыль					руб.		518				
Итого по разделу :							3000				
Сантехнические работы											
27	ТЕРэ-32078 (=100)	Прочистка фильтра грубой очистки д. 16	1 шт	1.00	55.60		(161)	161	0.91	0.91	
					55.60						
		Иозп=2.87; Козп = 1.2000									
		Кмат = 0.0000									
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				114				
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				81				
28	ТЕРэ-31071 (=100)	Отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов	1 стояк	1.00	44.77		(120)	115	0.58	0.58	
					40.04						
		Иозп=2.87; Козп = 1.2000									
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				81				
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				58				
29	ТЕРэ-31001 (=100)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	1 м	3.50	23.09		(232)	232	0.38	1.33	
					23.09						
		Иозп=2.87; Козп = 1.2000									
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				164				
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				116				
30	ТЕР16-03001-2 (= 35)	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0.035	1895.17	65.18	(711)	698	13	111.00	3.89
					1828.97	1.11				0.07	
		Иозп=10.908; Имаш=6.428; Изп м=6.428; Имат=8.647; Инп=10.908; Козп=1.1500*1.2=1.3800									
		Кмаш=1.2500*1.2=1.5000									
		Накладные расходы - 0.9800	руб.				684				
		Сметная прибыль - 0.5600	руб.				391				
31	103-9905-002 (= 35)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.20Х2,0 ММ	м	3.353	41.69		(140)				
32	103-9910-011 (= 35)	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ МП: ВР 20Х3/4"	шт.	2.00	84.95		(170)				
33	ТЕРэ-31072 (=100)	Включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов	1 стояк	1.00	50.29		(140)	132	0.66	0.66	
					45.56						
		Иозп=2.87; Имат=1.552; Козп = 1.2000									
		Накладные расходы - 0.7050	руб.				93				
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.				66				

34 ТЕРэ-32002 (=100)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм Иозп=2.87; Имат=1.733; Козп = = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	10.00 1 м	41.36 ----- 40.51	0.25 -----	(1175)	1162	3	0.68	6.80
35 ТЕР16-03002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм Иозп=10.908; Имаш=6.425; Изп м=6.425; Имат=8.632; Инп=10. 908; Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000 Накладные расходы - 0.9800 руб. Сметная прибыль - 0.5600 руб.	0.10 100 м	1911.20 ----- 1845.45	64.88 ----- 1.11	(2057)	2018	39	112.00 ----- 0.07	11.20 ----- 0.01
36 103-9905-001 (= 35)	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ: Д.16Х2,0 ММ	9.36 М	31.21		(292)				
37 103-9910-008 (= 35)	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ МП: ВР 16Х1/2"	2.00 шт.	52.50		(105)				
38 302-1831 (= 35)	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВОЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	3.00 шт.	78.85		(237)				
39 ТЕРэ-31073 (=100)	Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	1.00 1 стояк	46.02 ----- 45.56		(132)	132		0.66	0.66
40 ТЕРэ-31064 (=100)	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления Иозп=2.87; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	2.00 шт	42.77 ----- 42.77		(247)	247		0.70	1.40
41 ТЕРэ-11015 (=100)	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) Иозп=2.87; Имаш=1.743; Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	6.30 10 м3	41.56 ----- 38.03	3.53 -----	(727)	689	38	0.82	5.17
Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах		руб.	6646			5586	93	967	33
-накладные расходы		руб.	4686						
-сметная прибыль		руб.	2958						
Итого по разделу :			14290						

Электромонтажные работы									
42 ТЕРэ-40019 (=100)	Смена ламп: накаливания Иозп=2.87; Имат=1.15; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	4.60 10 шт.	129.41 ----- 84.91		(1358)	1122		1.39	6.39
43 ТЕРэ-40028 (=100)	Смена патронов Иозп=2.87; Имат=1.15; Козп = 1.2000 Накладные расходы - 0.7050 руб. Сметная прибыль - 0.5000 руб.	1.00 1 шт.	27.62 ----- 22.14		(69)	63		0.40	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах		руб.		1427		1185		242	6
	-накладные расходы		руб.		835					
	-сметная прибыль		руб.		593					
	Пересчет из текущих цен в базовые		руб.		1427		1185		242	
	-накладные расходы		руб.		835					
	-сметная прибыль		руб.		593					
	Итого по разделу:				2855					
	ВСЕГО:				34452					
	НДС на материалы -18 %			0.1800	1169		[9_5_5]			
	ВСЕГО:				35621					

Составил _____
 Проверил _____