

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2191
(локальная смета)

на сантехнические и электромонтажные работы по выборочному текущему ремонту

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

пл. Островского д. 9

Основание:

Сметная стоимость: 27.131 тыс.руб

Средства на оплату труда: 9.839 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 20__ г.

руб.

п.п.	N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	Эксплуата или машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Цо											
	1	ТЕРэ-31071 (= 1)	Отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом)	5.00 1 стояк	38.10 ----- 33.37		191	167		0.58	2.90*
	2	ТЕРэ-31018 (= 1)	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм	1.50 1 м	94.89 ----- 56.74	1.51	142	85	2	1.07	*
	3	101-1522 (= 1)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42А 5 ММ	0.000029	57851.92		(2)				
	4	ТЕРэ-32074 (= 1)	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм Кмат = 0.0000	3.00 1 м	108.48 ----- 100.56	7.92	325	301	24	1.75	5.25*
	5	101-0806 (= 1)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ 2 ММ	0.00003	36499.83		(1)				
	6	101-1522 (= 1)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42А 5 ММ	0.00018	57851.92		(10)				
	7	300-1318 (= 1)	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ Д. 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	3.00	352.42		(1057)				
	8	ТЕРэ-32027 (= 1)	Смена арматуры: кранов, вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Кмат = 0.0000	10.00 1 шт.	56.96 ----- 56.96		570	570			*
	9	113-0021 (= 1)	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0.00014	49388.50		(7)				
	10	101-0628 (= 1)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	0.00007	189636.88		(13)				
	11	300-9230-012 (= 1)	КРАНЫ 11Б27П1 Д.20 ММ 1 МПА	10.00	143.04		(1430)				

12 ТЕРэ-32028 (= 1)	Смена арматуры: кранов , вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Кмат = 0.0000	1 шт.	1.00	72.70 ----- 72.70	73	73			*
13 113-0021 (= 1)	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.000025	49388.50			(1)		
14 101-0628 (= 1)	ОЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.000012	189636.88			(2)		
15 300-9230-013 (= 1)	КРАНЫ 11Б27П1 Д.25 ММ 1 МПА	ШТ	1.00	209.66			(210)		
16 300-9008-307 (= 1)	СПУСКНИКИ НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д.25 ММ	КОМПЛ	1.00	53.68			(54)		
17 ТЕРэ-31022 (= 1)	Смена стогов у трубопроводов диаметром до: 32 мм	1 стог	1.00	28.65 ----- 28.39	29	29			*
18 300-1238 (= 1)	СТОНЫ ЧЕРНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРАЙКОЙ Д. 25 ММ	ШТ	1.00	31.75			(32)		
19 101-0628 (= 1)	ОЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.000016	189636.88			(3)		
20 ТЕРэ-31072 (= 1)	Включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом)	1 стояк	5.00	42.70 ----- 37.97	214	190		0.66	3.30*
21 ТЕРэ-31064 (= 1)	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления	шт	9.00	35.64 ----- 35.64	321	321		0.70	6.30*

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах	руб.	1865	1736	26	103	17
--	------	------	------	----	-----	----

Итого по разделу в базовых ценах

руб.

1865

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах

руб.

2822

2822

Пересчет из текущих цен в базовые

руб.

1859

1859

Всего по разделу в базовом уровне цен

руб.

3724

ВСЕГО:

4687

Коэффициент на стесненность к ОЗП

0.2000

347

[1_0_2]

Коэффициент на стесненность к ЭМ

0.2000

5

[1_0_3]

Коэффициент на стесненность к ЗПМ

0.2000

0

[1_0_4]

ИТОГО:

5039

Индекс на осн з/п

2.5300

5270

[2_1_6]

Стоимость в текущих ценах

0

Индекс к стоимости материалов

1.5180

156

[2_1_9]

Стоимость в текущих ценах

2822

ИТОГО:

8248

5270

31

2978

Накладные расходы

0.7050

3715

[3_2_1]

ИТОГО:

11963

Сметная прибыль

0.5000

2635

[4_2_1]

Итого по разделу :

14598

2 ХВС, канализация

22 ТЕРэ-32101	Прочистка засоров ГВС, ХВС		0.70	136.95	96	96		2.69	1.88*
---------------	----------------------------	--	------	--------	----	----	--	------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(= 1)		3 м	-----							
				136.95							
23	ТЕРэ-32089 (= 1)	Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=51-75 мм	место	8.00	29.02		232	232	0.57	4.56*	
				-----	29.02						
24	ТЕРэ-32097 (= 1)	Очистка канализационной сети: внутренней	1 м	15.00	17.78		267	234	0.32	4.80*	
				-----	15.61						
25	101-1703 (= 1)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕССОВАННЫЕ)	кг	0.30	79.99		(24)				

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			595	562	33	12	
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			595				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах				руб.			24		24		
Пересчет из текущих цен в базовые				руб.			14		14		
Всего по разделу в базовом уровне цен				руб.			609				
ВСЕГО:							619				
Коэффициент на стесненность к ОЗП					0.2000		112		[1_0_2]		
Коэффициент на стесненность к ЭМ					0.2000		0		[1_0_3]		
Коэффициент на стесненность к ЗПМ					0.2000		0		[1_0_4]		
ИТОГО:							731				
Индекс на осн э/п					2.5300		1705		[2_1_6]		
Стоимость в текущих ценах							0				
Индекс к стоимости материалов					1.7350		57		[2_1_9]		
Стоимость в текущих ценах							24				
ИТОГО:							1786	1705		81	
Накладные расходы 70,5 %					0.7050		1202		[3_2_1]		
ИТОГО:							2988				
Сметная прибыль 50%					0.5000		853		[4_2_1]		
Итого по разделу :							3841				
3 Прочие работы											
26	ТЕРэ-23029 (=100)	Ручная сварка стыковых соединений, свищей и пр.	1 м	5.50	40.61	4.37	223	199	24	0.63	3.47*
		Накладные расходы - 0.9500	руб.								
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.								
					36.24		189				
							100				
27	101-1522 (=100)	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э-42А 5 ММ	т	0.0017	57851.92		(98)				
28	ТЕРэ-15028 (= 1)	Установка дверных приборов: замки навесные	шт	1.00	19.02		19	18	0.35	0.35*	
				-----	17.82						
29	ПРАЙС (= 1)	ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ	шт.	1.00	97.46		(97)				

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			242	217	24	1	3
-накладные расходы				руб.			189				
-сметная прибыль				руб.			100				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			531				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах		руб.	195		195		
Пересчет из текущих цен в базовые		руб.	147		147		
Всего по разделу в базовом уровне цен		руб.	678				
ВСЕГО:			437				
Коэффициент на стесненность к осн. зар. плате		0.2000	43	[1_0_1]			
Коэффициент на стесненность к эксплуатации машин		0.2000	43	[1_0_2]			
Коэффициент на стесненность к зар. плате машинистов		0.2000	5	[1_0_3]			
ИТОГО:			528				
Индекс на осн. з/плату Стоимость в текущих ценах		2.5300	658 0	[2_1_6]			
Индекс на экспл.машин Стоимость в текущих ценах		1.8260	53 0	[2_1_7]			
Индекс на з/плату машинистов Стоимость в текущих ценах		2.5300	0 0	[2_1_8]			
Индекс к стоимости материалов Стоимость в текущих ценах		1.3270	1 195	[2_1_9]			
ИТОГО:			907	658	53	196	
Накладные расходы		0.7050	464	[3_2_1]			
ИТОГО:			1371				
Плановые накопления		0.5000	329	[4_2_1]			
Итого по разделу :			1700				
4 Электромонтажные работы							
30	ТЕРЭ-40023 (= 1)	Смена плафонов 1 шт.	7.00 ----- 51.26	139.99	980	359	0.89 6.23*
		Кмат = 0.0000					
31	500-9007-004 (= 1)	СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НББ 60 шт.	7.00 ----- 38.12		(267)		
32	ТЕРЭ-40019 (= 1)	Смена ламп: накаливания 10 шт.	3.90 ----- 70.76	115.26	450	276	*
33	ТЕРЭ-40028 (= 1)	Смена патронов 1 шт.	5.00 ----- 18.45	23.93	120	92	0.40 2.00*

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.	1550	727	823	8	
Итого по разделу в базовых ценах		руб.	1550				

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах		руб.	267		267		
Пересчет из текущих цен в базовые		руб.	225		225		
Всего по разделу в базовом уровне цен		руб.	1775				
ВСЕГО:			1817				
Коэффициент на стесненность к осн. зарплате		0.2000	145	[1_0_2]			
Коэффициент на стесненность к эксп. машин		0.2000	0	[1_0_3]			
Коэффициент на стесненность к зарплате машинистов		0.2000	0	[1_0_4]			
ИТОГО:			1962				
Индекс на осн.з/п		2.5300	2206	[2_1_6]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость в текущих ценах						0			
	Индекс на стоимость материалов		1.1870				977	[2_1_9]		
	Стоимость в текущих ценах						267			
	ИТОГО:						3450	2206		1244
	Накладные расходы 70,5%		0.7050				1555	[3_2_1]		
	ИТОГО:						5005			
	Плановые накопления 50%		0.5000				1103	[4_2_1]		
	Итого по разделу :						6108			
<hr/>										
	ВСЕГО:						26321			
	НДС к материалам		0.1800				810	[10_9_5]		
	ВСЕГО :						27131			

Составил _____
 Проверил _____