

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «ПСК «Перспектива»

Бобырь М.А. _____

« ____ » _____ 2013 г.

Утверждаю:
Председатель правления
ТСЖ «Рылеева 20/51»

_____ Непокульчинский А.А..

« ____ » _____ 2013 г.

Локальная смета
ремонт системы гвс по адресу: г. Санкт-Петербург , ул. Рылеева дом 20/51
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 11285.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 17.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 2488.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 16-04-002-06	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.518, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.912, (Н.Р. 98*0,94% = 666.78 руб. С.П. 56% = 405.87 руб.)	100 м трубопровода	0.07	<u>1277.37</u> 658.35	<u>619.02</u> 85.07	773.96	534.86	<u>239.10</u> 69.11	<u>56.61</u> 5.38	<u>3.96</u> 0.38
2	ТЕР 16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.606, к стоимости машин: 5.518, к з/п машинистов: 11.606, к материалам: 3.912, (Н.Р. 98*0,94% = 1936.07 руб. С.П. 56% = 1178.48 руб.)	100 м трубопровода	0.07	<u>3919.50</u> 1892.76	<u>1934.42</u> 265.84	2310.19	1537.72	<u>747.19</u> 215.97	<u>141.52</u> 13.46	<u>9.91</u> 0.94
	507-9005-262П	Трубы полипропиленовые: , армированные дн= 63x10,5 мм (ТССЦ 3.2013 Санкт-Петербург)	м	6.895	(362.86)		(2501.92)				
	302-9911-1159П	Муфта соединительная (пп): дн= 63 мм (ТССЦ 3.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	(48.3)		(144.90)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3084	2073	986		14
		Коэффициент на стесненность:		1.2				2488	1183		1
		Итого со стесненностью:	руб.				3696	2488	1183		17
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2488				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1183				
		в том числе зарплата машинистов:		1			342				
		Индекс к стоимости материалов:		1			25				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2647				
		Итого с индексацией:	руб.				6343	2488	1183		17
		Накладные расходы %:	%				2603				1
		Итого с накладными:	руб.				8946				
		Сметная прибыль %:	%				1584				
		Всего по разделу:	руб.				10530				

		Итого по всем разделам:	руб.				10530			
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 2647.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 25.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 2603.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1584.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 841.00) / 100 * 18	%	18			755			
		Всего по смете:	руб.				11285			

Составил: _____ /Чигиринова А.С./

Проверил: _____ / _____ /