

УТВЕРЖДАЮ"
Председатель правления
ТСЖ «ВОССТАНИЯ 55»

_____ Григорян К.А.

"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ООО «ПСК «Перспектива»

_____ Бобырь М.А

Локальная смета
ремонт стояка отопления проходящего с чердака на лестничную клетку по адресу: ул. Восстания дом 55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 4024.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 9.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1462.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм к стоим. эксл. машин: 1,15 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.133, к материалам: 1.576, (Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 1199.25$ руб. С.П. $60*0,8*0,9\% = 628.88$ руб.)	100 м трубопровода	0.05	<u>2608,32</u> 2353.18	<u>69.87</u> 0	1502.02	1462.50	<u>24.92</u> 0	174.00 0	8.70 0
	цп	Трубы металлопластиковые 20x2мм 10р 95грС HENCO	м	5	(62.64)		(313.20)				
	цп	Соединитель м/п пресс 20x3/4" НР 10 бар TIEMME	шт.	1	(95.08)		(95.08)				
	цп	Соединитель м/п пресс 20x3/4" ВР 10 бар TIEMME	шт.	1	(128.22)		(128.22)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1502	1462	250		90
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1462				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			25				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			15				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			536				
		Итого с индексацией:	руб.				2038	1462	250		90
		Накладные расходы %:	%				1199				
		Итого с накладными:	руб.				3237				
		Сметная прибыль %:	%				629				
		Всего по разделу:	руб.				3866				
		Итого по всем разделам:	руб.				3866				
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 536.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 15.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1199.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 629.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 25.00) / 100 * 18	%	18			158				
		Всего по смете:	руб.				4024				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./